## Ministero della Cultura Museo e Real Bosco di Capodimonte

## PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE D.M. 20.05.2019 n. 240



Napoli - Complesso monumentale del Real Bosco di Capodimonte Lavori di allestimento del nuovo percorso museale: Ceramica e Arti Applicate PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo	o: € 800.000
CUP. F69G19000690001	CIG. A02C3BCB47
D N°	del
The Control of the Co	elaborato FI CONTABILI
STRUTTURA TECNICA	A DI PROGETTAZIONE
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Anna Capuano	
,	
COORDINATORE DEL PROGETTO SCIENTIFICO DI ALLESTIMENTO DIRETTORE DEL MUSEO EREAL BOSCO DI CAPODIMONTE Dott. Sylvain Bellenger  PROGETTISTI arch. Renata Marmo geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino	SUPPORTO SPECIALISTICO AL RUP Dott. Federico Forquet
, , ,	
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN ASE DI PROGETTAZIONE Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino	:

Geom. Andrea Nicola Pasquale Corvino

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE IL DIRETTORE:

## MINISTERO DELLA CULTURA MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

pag. 1

## **COMPUTO METRICO**

OGGETTO:

PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE D.M. 20.05.2019 n. 240

ALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALE: CERAMICA E ARTI

**APPLICATE** 

**COMMITTENTE:** MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Num.Ord.			DIME	NSIONI			I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA  SALA 43 (SpCat 1)  LAVORI EDILI (Cat 1)  OG2 (SbCat 1)							
1 CAM23_R02 015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 43 *(lung.=7,09+12,44) imbotto finestra finestra porta *(lung.=2,13+0,3+0,3) porte *(lung.=2,25+0,3+0,3)	2,00 4,00 2,00 1,00 2,00	19,53 1,10 2,90 2,73 2,85		5,600 5,300 5,300 4,100 4,100	218,74 23,32 -30,74 -11,19 -23,37 242,06		
	Sommano negativi mq SOMMANO mq					-65,30 176,76	2,83	500,23
2 CAM23_A15 010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile Vedi voce nº 1 [mq 176.76]	Å.			a <sup>1</sup>	176,76		
	SOMMANO mq		*:		el .	176,76	12,34	2′181,22
3 CAM23_A15 010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti  Vedi voce n° 1 [mq 176.76]				1	176,76		
	SOMMANO mq					176,76	29,39	5′194,98
4 NP01	DECORAZIONE (Cat 2)  Realizzazione in opera di doppio ordine di lesene in legno H. tot. 6.10 composte da piedistallo, base, fusto e capitello, stuccate e rasate e decorate a parete, con motivo a scaiola, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte lesene  SOMMANO cadauno					14,00	3′394,03	47′516,42
5 NP02	Decorazione con lambris con motivi in finto marmo o pietra, eseguito in opera a mano, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte zoccolatura Sala 43 *(lung.=7,09+12,44) finestra porta *(lung.=2,13+0,3+0,3) porte *(lung.=2,25+0,3+0,3)	2,00 2,00 1,00 2,00	2,90 2,73		1,000 1,000 1,000 1,000			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					39,06 -14,23		
	SOMMANO mq					24,83	88,80	2′204,9
6 NP03	Realizzazione di cornice in stucco a coronamento delle lesene, rifinite e decorate, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera							
	A RIPORTARE							57′597,7:

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLAVORI		DIME	NSIONI	-	Quantità	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							57′597,75
	finita a perfetta regola d'arte comice superiore Sala 43	2,00	19,53			39,06		
	SOMMANO ml					39,06	338,33	13′215,1′
	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)							
7 NP04	Fornitura di vetrina di dimensioni H.315 cm, L. 110 cm, P. 60 cm in legno di noce o faggio, verniciato e decorato a mano, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza sp trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte					-		
	vetrine sala 43					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	9′583,92	38′335,68
8 NP05	Fornitura di tavolo per esposizione Carro dell'Aurora, di dimensioni 275x130x80, in noce e con decorazioni in foglia d'oro, incluso trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Tavolo espositivo					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9′177,01	9′177,01
9 NP06	Fornitura e posa in opera di vetrina sopra tavolo, in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari, di dimensioni 256x120x100, compreso trasporto e montaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte vetrina per Carro Aurora	,				1,00	-	
	SOMMANO					1,00	10′798,63	10′798,63
	SALA 44 (SpCat 2) LAVORI EDILI (Cat 1) OG2 (SbCat 1)							
10 CAM23_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 44 *(lung.=4,91+12,44) porta *(lung.=2,25+0,3+0,3) porta *(lung.=2,3+0,3+0,3)	2,00 1,00 1,00	17,35 2,85 2,90		5,700 4,170 4,170	197,79 -11,88 -12,09		
	porta *(lung.=2,34+0,3+0,3) porta *(lung.=2,13+0,3+0,3)	1,00 1,00	2,94 2,73		4,140 4,100	-11,19		
	vetrine incassate	2,00	2,08		4,200			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					197,79 -64,80		
	SOMMANO mq					132,99	2,83	376,36
11 CAM23_A15 .010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile							
	Vedi voce n° 10 [mq 132.99]					132,99	ν.	
	SOMMANO mq					132,99	12,34	1′641,10
12	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di							
	A RIPORTARE				-			131′141,70

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							131′141,70
CAM23_A15 .010.020.A	superfici esteme o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce nº 10 [mq 132.99]  SOMMANO mq  DECORAZIONE (Cat 2)				·	132,99	29,39	3′908,58
13 NP02	Decorazione con lambris con motivi in finto marmo o pietra, eseguito in opera a mano, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sala 44 *(lung.=4,91+12,44) porta *(lung.=2,25+0,3+0,3) porta *(lung.=2,3+0,3+0,3) porta *(lung.=2,34+0,3+0,3) porta *(lung.=2,13+0,3+0,3) vetrine incassate  Sommano positivi mq Sommano negativi mq	2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00	17,35 2,85 2,90 2,94 2,73 2,08		1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	-2,85 -2,90 -2,94 -2,73 -4,16 	88 80	1/607.96
	SOMMANO mq					19,12	88,80	1′697,86
14 NP07	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)  Fornitura e posa in opera di vetrina a incasso composta da controparete in legno di multistrato di pioppo di dimensioni L202xH420xP07 per chiusura vano esistente, vetrina di misura ano, con vetri di sicurezza spess. 5/6 mm e predisposizione per illuminazione per l'interno delle vetrine sulle fiancate vetrine a incasso  SOMMANO mq					2,00	16′802,18	33′604,36
CAM23_R02 .015.010.A	SALA 45 (SpCat 3) LAVORI EDILI (Cat 1) OG2 (SbCat 1)  Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 45 *(lung.=9,50+12,43) imbotto finestra finestra porte *(lung.=2,30+0,3+0,3)  Sommano positivi mq Sommano negativi mq	2,00 4,00 2,00 2,00	21,93 1,10 2,90 2,90		5,900 5,300 5,300 4,170	-30,74	2,83	642,86
.010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile  Vedi voce n° 15 [mq 227.16]  SOMMANO mq					227,16		642,86 2'803,15
						3		
	A RIPORTARE							173′798,51
	ARTORIARE							1,5 ,50,51

Num.Ord.	DEGLEVA GIOVE DELL'AVORA		DIME	NSIONI		Quantità	I M P	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							173′798,51
.010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 15 [mq 227.16]  SOMMANO mq					227,16 227,16	29,39	6′676,23
	SALA 51 (SpCat 4)							
CAM23_R02	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 51 parte sommitale *(lung.=9,49+3,59) controsoffitto	2,00	13,08 9,49		1,000 3,590	26,16 34,07	2.92	170.46
	SOMMANO mq					60,23	2,83	170,45
CAM23_A15 .010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile Vedi voce nº 18 [mq 60.23]	-				60,23		
	SOMMANO mq					60,23	12,34	743,24
.010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce nº 18 [mq 60.23]  SOMMANO mq					60,23	29,39	1′770,16
	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)							
NP08	Fornitura di vetrine di dimensioni rispettivamente: H. 412 cm, L. 420 cm, P. 80 cm, H. 412 cm, L. 219 cm, P. 80 cm; H. 412 cm, L. 420 cm, P. 30 cm; H. 412 cm, L. 360 cm, P. 30 cm trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte vetrine di sala					1,00		
	SOMMANO cadauno				-	1,00	119′617,64	119′617,64
22 NP09	Fornitura e posa in opera di controsoffitto liscio con struttura portante in acciaio a travi e travetti e rivestito in cartongesso ignifugo spessore 13mm, compresa la rasatura e la ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte: Controsoffitto Sala della Natura n.51 controsoffitto sala 51					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	5′490,07	5′490,0′
	SALA 52-BIS (SpCat 5) LAVORI EDILI (Cat 1) OG2 (SbCat 1)							
	A RIPORTARE							308′266,30

Num.Ord.			DIME	NSIONI			IMF	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							308′266,30
23 CAM23_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 52 bis *(larg.=8+3,15) controsoffitto	2,00	8,00	11,150 3,150	6,000	133,80 25,20		
	SOMMANO mq	-				159,00	2,83	449,97
24 CAM23_A15 .010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile  Vedi voce n° 23 [mq 159.00]		-			159,00		
	SOMMANO mq					159,00	12,34	1′962,06
.010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 23 [mq 159.00]					159,00		
	SOMMANO mq					159,00	29,39	4′673,01
26	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)  Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di					1		
CAM23_E22	cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituit giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete Pareti incasso vetrine	2,00	3,15	-	6,000	37,80	,	
	SOMMANO mq					37,80	60,28	2′278,58
27 NP10	Fornitura e posa in opera di n. 6 vetrinette in legno incassate e decorate a mano in opera, compreso trasporto e montaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.				v			
	vetrine incassate  SOMMANO cadauno					1,00	14'039,18	14′039.18
28 NP11	Fornitura e posa in opera di controsoffitto liscio con struttura portante in acciaio a travi e travetti e rivestito in cartongesso ignifugo spessore 13mm, compresa la rasatura e la o onere e magistero per dare il		,			1,00	14 039,16	14 039,16
	lavoro completo a perfetta regola d'arte: Controsoffitto Sala delle Chinoiserie n.52-BIS controsoffitto	_				1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	4′674,94	4′674,94
	SALA 53-58 (SpCat 6) LAVORI EDILI (Cat 1) OG2 (SbCat 1)							
NP12	Apertura vano su tramezzo in blocchi di lapillo di spessore pari a 25 cm, realizzato tramite l'inserimento di una coppia di travetti precompressi di dimensioni pari a 80x80x4000 mm istero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: per vano di luce netta fino a mt							
	A RIPORTARE							336′344,04

Num.Ord.	DEGLOVA GIOVE DELLA VODI		DIMEN	NSIONI	[	Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							336′344,04
	3.30 e larghezza fino a cm 30 Apertura vano Sale 53-58					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	9′577,91	9′577,91
	DECORAZIONE (Cat 2)							
30 NP13	Decorazione con trattamento a finta scagliola, con motivi decorativi, eseguito in opera a mano, compreso preparazione della parete con raschiatura delle vecchie tinteggiature, stuc esura di fissativo, stesura del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sala 53-58 *(lung.=8,49+4,14) (lung.=8,49+8,11) imbotti porte *(lung.=2,34+,35+,35)	2,00 2,00 4,00 4,00	12,63 16,60 1,15 3,04		6,110 6,110 5,300 4,150	202,85 24,38 -50,46		
	finestre varco	2,00 2,00	2,65 3,45		5,300 5,300			
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					381,57 -115,12		
	SOMMANO mq					266,45	225,63	60′119,11
	SALA 54 (SpCat 7)							
31 NP13	Decorazione con trattamento a finta scagliola, con motivi decorativi, eseguito in opera a mano, compreso preparazione della parete con raschiatura delle vecchie tinteggiature, stuc esura di fissativo, stesura del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sala 54 *(lung.=5,32+9,4) imbotto finestra finestra	2,00 2,00 1,00	14,72 1,10 2,90		6,060 5,300 5,300	11,66 -15,37		
	porta *(lung.=2,35+0,3+0,3)	2,00	2,95		4,150		Ya	
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					190,07 -39,86		
	SOMMANO mq					150,21	225,63	33′891,88
	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)							
32 NP14	Fornitura e posa in opera di Zoccolo H 100 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appogiata la vetrina in legno. Rifinitura preparazione decorazione, incluso trasporto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Zoccolatura					1,00		
	SOMMANO ml					1,00	6′378,55	6′378,5
33 NP15	Fornitura di vetrina di dimensioni H.190 cm, L. 260 cm, P. 60 cm in ferro, rifinitura antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, compren trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.							
	vetrine di sala					2,00		20′337,0
	SOMMANO cadauno					2,00		20 331,0
	A RIPORTARE							466′648,5

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI		Quantità	IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantita	unitario	TOTALE
	RIPORTO							466′648,53
	SALA 55 (SpCat 8)  DECORAZIONE (Cat 2)  OG2 (SbCat 1)  Decorazione con trattamento a finta scagliola, con motivi decorativi, eseguito in opera a mano, compreso preparazione della parete con raschiatura delle vecchie tinteggiature, stuc esura di fissativo, stesura del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Sala 55 *(lung.=6+5,55) porta *(lung.=2,35+0,3+0,3)	2,00 3,00	11,55 2,95		6,060 4,150	139,99 -36,73		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					139,99 -36,73		
	SOMMANO mq					103,26	225,63	23′298,55
	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)							
NP16	Fornitura di vetrina di dimensioni H.200+80 cm, L. 150 cm, P. 50 cm in ferro, struttura portante sez. 60x60x0.3, rifinitura ferro verniciato bronzo, con ante con serratura e vetri trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.  Vetrina di sala					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	11′156,93	11′156,93
NP17	Fornitura e posa in opera di Zoccolo H 80 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appogiata la vetrina in legno. Rifinitura preparazione a decorazione, incluso trasporto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte							
	Zoccolo sotto vetrina  SOMMANO ml					1,00	4′174,59	4′174,59
	SALA 57 (SpCat 9) LAVORI EDILI (Cat 1) OG2 (SbCat 1)							
CAM23_R02 015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 57 *(lung.=6,19+9,4) imbotto finestra finestra porta *(lung.=2,34+0,3+0,3)	2,00 2,00 1,00 2,00	15,59 1,10 2,90 2,94		5,700 5,300 5,300 4,150	177,73 11,66 -15,37 -24,40	-	
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					189,39 -39,77		
	SOMMANO mq					149,62	2,83	423,42
CAM23_A15 010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile Vedi voce n° 37 [mq 149.62]					149,62	-	
	SOMMANO mq					149,62	12,34	1′846,31
	A RIPORTARE							507′548,33

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI	[		IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							507′548,33
39 CAM23_A15 .010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce n° 37 [mq 149.62]					149,62	20.00	W007 00
	SOMMANO mq					149,62	29,39	4′397,33
	DECORAZIONE (Cat 2)							
40 NP18	Decorazione con lambris a finto marmo, eseguito in opera a mano, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sala 57 *(lung.=6,19+9,4) finestra porta *(lung.=2,34+0,3+0,3)	2,00 1,00 2,00	15,59 2,90 2,94			31,18 -2,90 -5,88		
	Sommano positivi ml	-				31,18		
	Sommano negativi ml SOMMANO ml					22,40	183,13	4′102,11
41 CAM23_R02	SALA 59 (SpCat 10) LAVORI EDILI (Cat 1)  Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera							
.015.010.A	o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature Sala 59 *(lung.=8,98+5,55) imbotto finestra finestra porta *(lung.=2,36+0,3+0,3)	2,00 2,00 1,00 2,00	14,53 1,10 2,90 2,96		5,600 5,300 5,300 4,150	11,66 -15,37		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					174,40 -39,94	4	
	SOMMANO mq					134,46	2,83	380,52
42 CAM23_A15 .010.010.B	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile	,				124.46		
	Vedi voce n° 41 [mq 134.46] SOMMANO mq					134,46	12,34	1′659,24
43 CAM23_A15 .010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di							
	lavaggio ad acqua di alcune parti Vedi voce nº 41 [mq 134.46]					134,46		
	SOMMANO mq	_ 5-				134,46	29,39	3′951,78
	SALA 60 (SpCat 11)							
44 CAM23_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature							
	A RIPORTARE							522'039,31

Num.Ord.	DEGICAL GIOVE DEVI		DIME	NSIONI		0	IMI	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			a punyumbunununce				522'039,31
	Sala 60 *(lung.=9,41+5,55) imbotto finestra finestra porta *(lung.=2,36+0,35+0,35) vaco sala 1 *(lung.=2,95+0,3+0,3)	2,00 2,00 1,00 2,00 1,00	3,06		5,600 5,300 5,300 4,150 4,150	167,55 11,66 -15,37 -25,40 -14,73		
	Sommano positivi mq Sommano negativi mq					179,21 -55,50	-	
	SOMMANO mq					123,71	2,83	350,10
	Preprazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile Vedi voce n° 44 [mq 123.71]					123,71		
	SOMMANO mq					123,71	12,34	1′526,58
.010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a rganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti							
	Vedi voce n° 44 [mq 123.71]					123,71		
	SOMMANO mq					123,71	29,39	3′635,84
	ARREDI E VETRINE (Cat 3) OS6 (SbCat 2)							
47 NP19	Fornitura e posa in opera di zoccolatura in legno H.80 cm composte da base, dado e cimasa, stuccate e rasate e decorate in opera, incluso trasporto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Sala 60 *(lung.=9,41+5,55) finestra porta *(lung.=2,36+0,35+0,35)	2,00 1,00 2,00	14,96 2,90 3,06			29,92 -2,90 -6,12		
	vaco sala 1 *(lung.=2,95+0,3+0,3)	1,00	3,55			-3,55		
	Sommano positivi ml Sommano negativi ml					29,92 -12,57		
	SOMMANO ml		,			17,35	829,53	14′392,35
NP20	Fornitura e posa in opera di altare in legno di multistrato di pioppo dim. L275xP180xH100, decorato a mano in opera, compreso trasporto e montaggio in sala ed ogni altro magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.  Altare					1,00		
	SOMMANO cadauno				-	1,00	10′966,15	10′966,15
NP21	Fornitura e posa in opera di vetrina sopra altare composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro con vetri extrachiari e rialzi per composizione oggetti, compreso trasporto e montaggio in sala ed ogni altro magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.  Vetrina sopra altare					1,00		
	SOMMANO					1,00	11′068,90	11′068,90
50	Fornitura e posa in opera di Vetrina di dimesnioni H100xL156xP67					n		
	A RIPORTARE							563′979,23

Num.Ord.			DIMEN	NSIONI	[		IMP	ORTI
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO			-				563′979,23
NP22	composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro sez 50x50x0.3 con vetri vetri di sicurezza 5.5.1, con , compreso trasporto e montaggio in sala ed ogni altro magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. Vetrine di sala					2,00		
	SOMMANO					2,00	7′278,74	14′557,48
	SICUREZZA (SpCat 12) ONERI SICUREZZA (Cat 4)							
51 CAM23_P03 .010.020.B	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1°mese o frazione Sala 51 *(lung.=9,49+1,59) Sala 52-bis *(lung.=8,53+1,15)	2,00 2,00	11,08 9,68			22,16 19,36		
	Sommano m	2,00	2,00			41,52	21,94	910,95
52 CAM23_P03 .010.020.E	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Nolo per ogni mese dopo il 1ºmese Sala 51 *(lung.=9,49+1,59)	2,00	11,08			22,16		
	Sala 52-bis *(lung.=8,53+1,15)	2,00	9,68			19,36	12.76	571.22
	SOMMANO m/30 gg					41,52	13,76	571,32
53 CAM23_P01 .010.030.A	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di la inali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/m² Moduli di altezza pari a 2,00 m (par.ug.=+4,72+4,73+4,72)	14,17			2,000	28,34		
	SOMMANO mq	14,17			2,000	28,34	21,07	597,12
54 NP23	Fornitura e posa in opera di pannelli in Forex dello spessore di 3 mm colorati secondo le indicazioni della D.L. con applicazione del logo del Museo Di Capodimonte su ognuno di ess il trasporto e lo scarico, il montaggio ed ogni altro magistero occorrente per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.							
	SOMMANO mq	14,17			2,000	28,34	53,13	1′505,70
	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatur vabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e					,-		,
	nolo per il 1° mese da cm 120 x 120					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	78,38	78,38
56 CAM23_P01 .050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tampon ddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120					-		
						8,00		
Opp. as the	SOMMANO cad/30gg					8,00	28,65	229,20
	A RIPORTARE							582′429,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	par.ug.	DIME lung.	N S I O N I larg.	H/peso	Quantità	T	ORTI
TARIFFA	DESIGNATIONE DELETIFOR	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantitu		m
				8	Th peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							582′429,38
57 CAM23_P01 050.090.B	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio terno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm	-				1,00		
	SOMMANO cad					1,00	537,53	537,53
58 CAM23_P01 050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acc sivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm					8,00		
	SOMMANO cad/30gg					8,00	382,58	3′060,64
	SOMMANO Causogg						362,36	3 000,04
	Parziale LAVORI A MISURA euro							586′027,55
	TOTALE euro						-	586′027,55

Num.Ord.	DESIGNATIONE DELLA WORL		
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		
	RIPORTO		
001 002 003 004 005 006	Riepilogo SUPER CATEGORIE  SALA 43  SALA 44  SALA 45  SALA 51  SALA 51  SALA 52-BIS  SALA 53-58  SALA 54	129'124,24 41'228,26 10'122,24 127'791,56 28'077,74 69'697,02 60'607,47 38'630,07	
008 009 010 011 012	SALA 55 SALA 57 SALA 59 SALA 60 SICUREZZA	10'769,17' 5'991,54 56'497,40 7'490,84	
	Totale SUPER CATEGORIE euro	586'027,55	
	A RIPORTARE		

					1
Num.Ord.		DESIGNAZIONE DELLA VODI		IMPORTI	incid.
TARIFFA		DESIGNAZIONE DEI LAVORI		TOTALE	%
			RIPORTO		
			KITOKIO		
002 003	LAVORI EDILI DECORAZIONE ARREDI E VETRINE ONERI SICUREZZA	Riepilogo CATEGORIE		61'442,63 186'046,00 331'048,08 7'490,84	31,74 56,49
			Totale CATEGORIE euro	586'027,55	100,00
0					
	i. ₹				
		(			
			_		
			_		
		***************************************			
ì					
		***************************************			

Num.Ord.		IMPORTI	incid.
TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		%
	RIPORTO		
		74	
	Riepilogo SUB CATEGORIE	7′490,84	1 279
000 001	<nessuna> OG2</nessuna>	247'488,63	1,278 42,232
002	OS6	331 '048,08	
	Totale SUB CATEGORIE euro	586'027,55	100,000
	geom/Andrea Nicola Pasqualo Corvino		
		3	
	A RIPORTARI		