MIC|MIC_MU-CAP|21/07/2023|0002130-A - Allegato Utente 5 (A05)

Capodimonte Museo eReal Bosco

MINISTERO DELLA CULTURA

PROGETTO

Capodimonte giardino di inclusione e creatività nell'Anno europeo dei giovani

PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEL "PERCORSO VITA" DEL CAMPO DI CALCETTO E DEGLI ORTI DIDATTICI, NELL'AMBITO DEL PROGETTO "CAPODIMONTE GIARDINO DI INCLUSIONE E CREATIVITA' NELL'ANNO EUROPEO DEI GIOVANI" ACCORDO IN COLLABORAZIONE CON LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

R.U.P.

Direttore

Sylvain Bellenger

Progettista

Boursier ap

Luca Boursier
Agronomo e Paesaggista

ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI NAPOLI DOTT. LUCA BOURSIER N. 884

ELABORATO

codice progetto	*fase*	*disciplina*	*zone*	*n. elaborato*	*tipo doc.*	*revisione corrente*
CAP	PE	ARC	GEN	05	DOC	00

ELENCO PREZZI

17/07/2023	-	A4	-
data revisione	scala	dimensioni foglio	unità

storico revisioni

00	17/07/2023	Emissione

Num.Ord. TARIFFA	D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	VOCI A MISURA		
Nr. 1	Fornitura in opera di nuovi attrezzi per le stazione di allenamento. **euro (novecentocinquanta/00)**	cadauno	950,00
Nr. 2	Smontaggio delle attrezzature presenti nelle stazioni di allenamento, verifica e riparazione del materiale riutilizzabile secondo le indicazione della DL, romontaggio e trasporto a rifiuto dei quelle non recuperabili . **euro (duecentocinquanta/00)**	cadauno	250,00
Nr. 3	Fornitura e Posa in opera di bordura in acciaio COR-TEN per aiuole e vialetti del tipo “IRONLINE PL 235” Tutor International o similare, adatta per il contenimento e la definizione di aiuole, vialetti e punti di separazione tra materiali di differente composizione ed impatto estetico Composto da un sistema di lamine in acciaio COR-TEN con fori alle estremità e collegate tra loro da piastrine in acciaio con viterie e bulloni stondati (cavicchie) dal lato “a vista” e di picchetti in acciaio cor-ten, con “scasso” apicale per l’inserimento delle lamine. La bordura dovrà avere una altezza minima di mm 235 uno spessore della lamina di COR-TEN non inferiore a 2 mm ed una lunghezza per barra non inferiore a mm 3000, in funzione delle tolleranze di taglio. Le lamine sono ripiegate su sé stesse nella parte superiore con un risvolto di 15 mm, in modo da formare una superficie liscia e ricurva priva di bave e spigoli, formando uno spessore nel punto di circa 5-6 mm. **euro (cinquantacinque/35)**	m	55,35
Nr. 4	Fornitura e posa in opera di grigliato salva-ghiaia tipo PRATEX, con moduli componibili di colore grigio o bianco di dimensioni: 0,60 x 0,56 x 0,04 m, per la stabilizzazione della ghiaia. Peso modulo: 1,3 Kg - N° moduli al mq: 3 pz/m² - Portata in opera: 300 t/m² - Riempimento successivo con inerti. **euro (ventiuno/44)**	mq	21,44
Nr. 5	Fornitura di panca tronco, unica nel suo genere. Realizzata con un tronco di legno rovere squadrato, levigato e oliato, delle dimenzioni 150x40x45 **euro (ottocentocinquanta/00)**	cadauno	850,00
Nr. 6	Realizzazione di campo di calcetto delle dimensioni di m 33,50x20,00 costituito da manto in erba sintetica, realizzato con speciali fibre monofilo di spessore 310 micron che durata nel tempo, compreso il sottofondo escluso scavo e il primo strato di pietrscisco, compreso il tracciamento,la coppia di porte, le canalette laterali per il deflusso delle acque e quant'altro necessario per dare il lavoro completo a regola d'arte e collaudabile. **euro (ventisettemilacentosessantasei/00)**	a corpo	27´166,00
Nr. 7	Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro adatto all'utilizzo da parte dei bambini . Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. **euro (quattrocentocinquantaotto/00)**		458,00
Nr. 8	Fornitura in opera di giochi realizzati in legno robinia per parco giochi. **euro (quattrocento/00)**	cadauno	400,00
Nr. 9	Cartello esplicativo del percorso fitmess , da installare nel punto che la DL indichera in corso d'opera., costituito da un paletto di sostegno in legno o alluminio che termina all'estremità il cartello di adeguate dimensioni di alluminio o di plexglass colorato con lqa spiegazione delpercorso da svolgere. In corso d'oera la Direzione dei lavori produrra dettagli costruttivi e quant'altro necessario peer consentive all'impresa doi produrre campionatura di verifica. **euro (cento/00)**	cadauno	100,00
Nr. 10 E.01.015.010 .b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. In rocce lapidee e tufo, scavabili con benna da roccia **euro (undici/19)**	mc	11,19
Nr. 11 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligato eseguito a mano Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo stradicamento di ceppaie, la regolarizzazione delle pareti secondo profili di progetto, lo spianamento del fondo, anche a gradoni, il paleggiamento sui mezzi di trasporto o l'accantonamento in appositi siti indicati dal D.L. nell'ambito del cantiere. Compresi il rispetto di costruzioni preesistenti sotterranee. (con trovanti fino a 0.3 mc) **euro (centoventicinque/01)**	mc	125,01
Nr. 12 MT.E.01.002 B	Materiali inerti e materiali vari per gli scavi Pietrisco calcareo di pezzatura compresa tra 5 mm e 10 mm **euro (trentatre/03)**	mq	33,03
Nr. 13 MT.E.20.018	Tnt, polietilene ed altri materiali per barriere al vapore Feltro non tessuto in fibra poliestere a filo continuo da 200 g/mq **euro (due/16)**	mq	2,16
Nr. 14 T.01.010.010 .a	Trasporto di materiale proveniente da lavori di movimento terra con autocarro di portata maggiore di 50 q Trasporto di materiali provenienti da lavori di movimento terra e demolizioni stradali, compreso carico sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto con autocarri di portata superiore a 50 q, per trasporti fino a 10 km **euro (tredici/82)**	mc	13,82
Nr. 15 U.05.020.080	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
.a	laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, misurato in opera dopo costipamento. **euro (ventiotto/05)**	mc	28,05
Nr. 16 V.01.010.025 .a	Tavolo pic-nic interamente in legno con panche fissate lateralmente Tavolo pic-nic interamente in legno di pino impregnate con fissate lateralmente complete di schienale. Listoni in pino di Svezia di 4,5x9 cm. Ingombro totale di 189x150 cm, altezza del tavolo 68 cm. Posizionamento su pavimentazione o tappeto erboso. **euro (seicentosessantaotto/81)**	cad	668,81
Nr. 17 V.01.020.010 .a	Cestino portarifiuti tondo in lamiera zincata punzonata e calandrata. Capacità 32 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'areazione ed eventuale scarico d'acqua. Diametro 300 mm, altezza 450 mm, con dispositivo meccanico di chiusura. Fissaggio a terra mediante palo, già montato, o a parete, in lamiera zincata. Senza coperchio **euro (settantaquattro/97)**	cad	74,97
Nr. 18 V.01.080.010 .a	Scivolo in acciaio zincato e verniciato Scivolo con struttura e scala in acciaio zincato e verniciato. Protezione anticaduta al piano di calpestio in tubolare d'acciaio zincato, pista in vetroresina. Escluso trattamento del suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Altezza 1400 mm, lunghezza 1940 mm, dimensioni di ingombro 2100x600 mm. **euro (quattrocentotrenta/47)**	cad	430,47
Nr. 19 V.01.080.020 .a	Altalena interamente in acciaio zincato e verniciato, costituita da pali laterali di sostegno e trave superiore di sezione tonda di diametro 60 mm e spessore 4 mm, uniti da piastre stampate di spessore 5 mm. Seggiolini con catene in acciaio zincato a caldo e maglia antischiacciamento con movimento su boccole autolubrificanti. Dimensioni di ingombro 3000x2000x2600mm. Escluso trattamento suolo e pavimentazione antitrauma per l'area gioco e di rispetto.Con due seggiolini a tavoletta in acciaio, rivestiti in gomma antiurto delle dimensioni di 235x450x30 mm **euro (settecentoquaranta/21)**	cad	740,21
Nr. 20 V.02.020.010 .a	Spianamento generale dell'area Spianamento generale dell'area, al fine di riportarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto entro una altezza media di 10/15 cm del terreno di superficie esistente sul posto onde portarlo al giusto livello per il deflusso delle acque, eseguito con mezzi meccanici a controllo automatico **euro (zero/65)**	mq	0,65
Nr. 21 V.02.020.050 .a	Preparazione del terreno alla semina o al trapianto Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 cm, erpicatura ed affinamento meccanico:Superfici inferiori a 5.000 mq **euro (zero/30)**	mq	0,30
Nr. 22 V.02.020.130 .a	Inerbimento con idrosemina Inerbimento con idrosemina, in luogo accessibile con mezzi meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionate in ragione di 30 g/m² e di 80g/m² di concime chimico, 80 g/m² di concime organico 15 g/m². Di collanti biodegradabili, esclusa la preparazione del piano di semina: In zona pianeggiante **euro (uno/70)**	mq	1,70
Nr. 23 V.04.010.010 .a	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale **euro (undici/63)**	mq	11,63