Museo e Real Bosco di Capodimonte

MUCAP - MU-CAP
REP. Contratti
10-11-2016
N° 38

Ditta Amedeo Andreozzi & C. srl
Via Tribunale, 8
81031 Aversa (CE)
Fax 081/8907880
e-mail:
info@museandi.it

OGGETTO: Mostra "*Vermeer, La donna con il liuto*", Napoli, Museo di Capodimonte – 17 novembre 2016-9 febbraio 2017.
Trasmissione affidamento ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 18/04/2016 n. 50

PREMESSO che quest'Amministrazione intende realizzare lavori per l'allestimento della mostra "*Vermeer, La donna con il liuto*", che si terrà nelle sale 5-6-7 del primo piano del Museo, dal 17 novembre 2016 al 9 febbraio 2017.

CONSIDERATO che la l'impresa Amedeo Andreozzi & C. srl è interlocutore di prestigiose istituzioni culturali pubbliche e private (musei, gallerie d'arte, collezionisti) e che ha già in precedenza eseguito lavori all'interno delle sale espositive del Museo;

CONSIDERATO che il lavoro richiesto richiede una altissima e specifica competenza in campo allestitivo, in particolare la capacità di lavorare in maniera artigianale un'ampia gamma di materiali (ferro, legno, ottone etessuti) e di lavorare all'interno del museo

CONSIDERATO che in ragione dei tempi di realizzazione estremamente ridotti (dovuti ad una tardiva conferma ufficiale del periodo di prestito dell'opera, da parte del museo prestatore, il Metropolitan Museum di New York) detta Amministrazione ha deciso di avvalersi di Ditte che abbiano in precedenza già eseguito lavori di analoga tipologia (allestimento mostre temporanee) nelle sale espositive del Museo, eseguendo lavori a regola d'arte nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

CONSIDERATO che si è proceduto alla richiesta di offerta all'impresa Amedeo Andreozzi & C. srl Via Tribunale, 8 81031 Aversa (CE) con nota prot. MIBACT- MU-CAP 3120 del 07.11.2016 CL 31.07.10/9.3;

CONSIDERATO che si è proceduto alla richiesta di offerta all'impresa ISI Congress Srl Via montagna spaccata n. 231 80126 Napoli con nota prot. MIBACT- MU-CAP 3121 del 07.11.2016 CL 31.07.10/9.3

VISTO che l'impresa **Amedeo Andreozzi & C. srl** ha inviato l'offerta con nota a mezzo e-mail acquisita con prot. MIBACT- MU-CAP MU-CAP 3141 del 08.11.2016 CL 31.07.10/9 per un importo pari ad **euro _30.855,00 (trentamilaottocentocinquantacinque/00)** oltre IVA al 22% ;

VISTO che l'impresa ISI Congress Srl ha inviato l'offerta con nota a mezzo e-mail acquisita con prot. MIBACT- MU-CAP MU-CAP 3130 del 07.11.2016 per un importo pari ad **euro 35.000,00(trentacinquemila/00)** oltre IVA al 22% ;

CONSIDERATO che le offerte sono pervenute entro i termini di cui alla e-mail di rettifica inviata dall'amminnistrazione in data 07.11.2016 dall'indirizzo mu-cap@beniculturali.it

10/E.21.40.20.a	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, giàtrattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura per uniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in alto e il calodei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	47
11/E.21.40.50.a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte smalto sintetico opaco	mq	47
Num. Ord. TARIFFA	**DESIGNAZIONE DEI LAVORI**	**u.m.**	**quantità**
12/NP3	Fornitura e posa in opera di pannellatura in legno costituita da doppio pannello di multistrato da 18 mme strutturainterna in murali di legno di pino o abete con incastro maschio/femmina ignifugo autoportante (dim. Pannello base 60 x350 x 8 cm) incluso Rivestimento con tessuto ignifugo (tipo art. 15219 _velluto opera color cardinale, ignifugo classe 1, coll. Essenziali, Acrotexture) e sottostante mollettone gr.250, incluso fornitura del tessuto e smontaggio e smaltimento a fine mostra 90 mq	mq	90
13/NP4	fornitura e posa in opera di vetrina per esposizione opera base per teca (come da disegni) con struttura in legno rivestito in tessuto (tipo art. 15222 _velluto opera color oro ignifugo classe 1, coll. Essenziali, Acrotexture) - di dimensioni 120x60x (h)90 cm teca con struttura metallica rivestita in ottone e vetri in vetrofloat chiaro con rivestimento superficiale antiriflesso tipo Pilkington OptiView 6,8 mm; - di dimensioni 120 x 60 x (h) 90 cm	a corpo	
14/NP5	fornitura in opera di struttura per esposizione dell'opera (come da disegni) con struttura in murali di legno di abete o pino con interasse di 50 cm e tamponamento con pannelli in MDF da 19mm (incluso smontaggio e smaltimento a fine mostra) di dimensioni 200x40x (h)340 cm	mq	8

15/E.21.40.20.a	Stuccatura e rasatura di superfici in legno con stucco grasso, giàtrattate con imprimitura, compresi la successiva carteggiatura peruniformare e preparare il fondo per la verniciatura, il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ognialtro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte	mq	8
16/E.21.40.50.a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasi colore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte smalto sintetico opaco	mq	8

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	u.m.	quantità
18/NP7	cornice in legno finitura ebano e vetro antiriflesso extrachiaro tipo zeroglass sp.2 mm	a corpo	
19	Pulitura degli spazi espositivi in fase di allestimento n° 8 ore, 4 persone	ora	32
20	Pulitura degli spazi espositivi in fase di disallestimento n°8 ore, 4 persone	ora	32

L'impresa nell'ambito di questo contratto identificativo n.CIG: ZAA1BF47C8 .assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei fluissi finanziari di cui all'art. 3 legge 136//2010 e s.m.i.

Napoli, lì

IL DIRETTORE
Sylvain Bellenger

angelamaria.cangiano@beniculturali.it

Museo e Real Bosco di Capodimonte
Via Miano, 2 - 80131 Napoli
+39 081 7499 154
mu-cap@beniculturali.it
PEC: mbac-mu-cap@mailcert.beniculturali.it

MiBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

CONSIDERATO che l'Offerta dell'impresa Amedeo Andreozzi & C. srl è risultata essere economicamente piu conveniente per l'Amministrazione a parità di prestazioni;

CONSIDERATO che il servizio offerto corrisponde alle quantità ed alla qualità richiesta

CONSIDERATO che l'importo previsto è contenuto entro i limiti che consentono l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) D.lgs 18/04/2016 n. 50,

VISTA la Determina MIBACT-MU-CAP REP DECRETI n. 139 del 9.11.2016 con la quale si determina di nominare quale RUP del presente affidamento il dott. Sylvain Bellenger; si approva l'offerta presentata; si impegna l'importo sul capitolo 1.1.3.100

si incarica

l'impresa Amedeo Andreozzi & C. srl via Tribunale n. 8 81031 Aversa (CE) P.IVA 01441700612 e-mail: info@museandi.it; tel 081 8907880 per un importo complessivo pari ad euro 30.855,00 (trentamilaottocentocinquantacinque/00) oltre IVA al 22% **per la fornitura dei prodotti appresso descritti**

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	u.m.	quantità
	OPERE ALLESTITIVE		
1	Protezione dei pavimenti delle sale interessate dagli allestimenti e di ogni altro elemento o ambiente soggetto a urti o danni, prima dell'inizio delle lavorazioni e prima del disallestimento. Al termine dell'allestimento e, successivamente, del disallestimento il materiale di protezione fornito dovrà essere rimosso e trasportato a discarica autorizzata. 160x2=320 mq (in fase di allestimento e di disallestimento)	a corpo	
2/R.06.10.20 a	Piccola riparazione di infissi costituita da ritocchi, smontaggio e rimontaggio dei ferramenti con nuove viti, con il rinzeppamento dei fori e lubrificazione ferramenti n.3 infissi con scuri	mq	70
3/E.21.40.50a	Verniciatura su superfici in legno già preparate, con due strati di vernice di cui una di fondo ed una di finitura a perfetta copertura, di qualsiasicolore lucido o opaco, compresi il tiro e il calo dei materiali, i ponti diservizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magisteroper dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte con Smalto sintetico opaco-n.2 infissi con scuri	mq	46

4/ E.21.20.30b	Tinteggiatura con pittura lavabile di resine sintetiche emulsionabili(idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. A base di resine acriliche	mq	448
5/ E.21.10.10a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con una mano di fissativo, data a pennello, costituita da resine acriliche diluite con acqua al 50%, ad alta penetraziomne, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Fissativo a base di resine acriliche	mq	339

Num. Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	u.m.	quantità
6/ P.03.10.50a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene dicolore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene	mq	24,96
7/ P.03.10.20	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m n.2	m	6
8/NP1	Smontaggio di parete in legno composta da pannelli di mdf da 18 mm compreso la schiodatura, smuratura, compresi l'onere per ponteggi, inclusa l'orditura portante, trasporto a discarica autorizzata dim. 5 x 6 mt	mq	30
9/NP2	Fornitura e posa in opera di pannellatura in legno ignifugo da fissare a parete composta da struttura in murali di legno di abete o pino con interasse di 50 cm e tamponamento con pannelli in MDF da 19mm h. parete 6,15 cm, larghezza 7,6 mt	mq	47