MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Contratto MU-CAP |05/11/2021|100 "Intervento: Museo e Real Bosco di Capodimonte. Lavori FSC 2014-2020- Delibera CIPE 03/2016- Piano Stralcio "Cultura e Turismo" INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI DEPOSITI DEL MUSEO DI CAPODIMONTE – Decreto approvazione progetto: MU-CAP|19/04/2021|90- Importo € 600.000,00. – Importo contrattuale: € 459.990,63, IVA compresa

Provvedimento del RUP di approvazione di variante assestamento del 20/03/2023

RUP Arch. Anna Capuano (MIBACT-MU-CAP rep. 176 del 19/06/2020)

CUP: F69G19000740001 – CIG: 87196556EF

PREMESSO:

- che con Decreto MU-CAP n. 90 del 19.04.2021 veniva approvato il progetto esecutivo di importo complessivo di € 600.000,00 (seicentomila/00) avente ad oggetto *"Intervento Di Manutenzione Straordinaria Dei Depositi Del Museo Di Capodimonte"*;
- che con Decreto MU-CAP n. 176 del 19.06.2020 veniva nominato ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, RUP dell'intervento di cui all'oggetto, l'Arch. Anna Capuano;
- con Determina a contrarre MU-CAP del 23.04.2021 n. 54, veniva avviata la procedura negoziata *ex* art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. a mezzo Mepa, per l'affidamento dei lavori di cui al contratto *de quo* (mediante RDO n. 2795061);
- che con Determina MU-CAP|30/06/2021|111, così come rettificata dalla

Determina MU-CAP|03/08/2021|141, si è proceduto all'aggiudicazione nei confronti dell'impresa SALVATORE RONGA SRL, P.Iva 03844930655,

- che in data 05/11/2021 veniva sottoscritto il contratto rep 100 avente ad oggetto al realizzazione degli Interventi di Manutenzione Straordinaria dei Depositi del Museo di Capodimonte;
- che in corso d'opera, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di procedere ad una perizia di assestamento relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 D.M. 49/2018 nei limiti dell'importo originario;
- che, pertanto, si sono rese necessarie, alcune modifiche non sostanziali rispetto a quanto previsto nel progetto originario, posto a base di gara;
- che, pertanto, veniva redatta la perizia di assestamento con relativa relazione tecnica e documenti allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- in data 20 marzo 2023, il RUP approvava con apposto provvedimento la perizia di assestamento n°1 per il progetto identificato con il CUP: F69G19000740001;
- che la suddetta perizia non ha modificato l'importo contrattuale, le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge, né la stessa altera la funzionalita dell'opera nè varia la superficie di intervento né tantomeno modifica la destinazione d'uso dei singoli ambienti e mantiene completamente inalterato l'obiettivo complessivo del progetto iniziale;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli non previsti e calcolati secondo il nuovo prezzario Opere Pubbliche della Regione Campania;
- Che veniva inoltrata richiesta alla competente Prefettura per l'ottenimento delle relative certificazioni protocollo PR_SAUTG_Ingresso_0054908_20230418, ed

avviate le verifiche ex lege;

Tutto ciò premesso

Da una parte il **dott. Sylvain BELLENGER**, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F. BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante" ;

dall'altra l'impresa assuntrice dei lavori **SALVATORE RONGA SRL**, P.Iva 03844930655 con sede a Salerno (SA) alla Via Bastia n.2, in persona dell'Amministratore e legale rappresentante Sig. Sergio Ronga, C.F. [redacted] di seguito anche "Impresa"', "Contraente", "Appaltatore" o "O.E.":

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

ART. 1

L'Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento suddetta accetta l'esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia n°1 relative al progetto CUP: F69G19000740001 approvata, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni contenute nel contratto del 23/02/2021 rep.100. L'impresa accetta, pertanto, di eseguire le nuove lavorazioni come da verbale di concordamento prezzi e perizia di assestamento richiamati.

ART 2

L'impresa prende atto che la perizia di asssestamento non modifica l'importo

contrattuale del contratto sottoscritto, per cui l'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, come da contratto rep. 100 del 05.11.2021, ammonta ad Euro € 403.855,62 oltre IVA per un complessivo importo di € 459.990,63.

ART. 3

L'esecuzione degi interventi di cui alla perizia di assestamento, modifica il termine per l'ultimazione dei lavori di 45 gg. oltre quelli previsti nel contratto principale. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 100 del 05/11/2022 e agli allegati in esso richiamati.

ART. 4

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i nuovi prezzi allegati nell'elenco prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 10,10% previsto nel contratto principale.

ART. 5

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Impresa, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo che siano intervenute le relative approvazioni di legge.

Si allega naterialmente al presente contratto l'Elenco prezzi; resta inteso che anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:1. Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento; 2. relazione tecnica di variante con i relativi elaborati tecnici.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto composto da n. 4 pagine numerate a video, oltre 1 di elenco prezzi, ed è redatto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica e con firma digitale.

Napoli,

RONGA SALVATORE SRL Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

Dott. Sylvain Bellenger

MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Fondo per lo sviluppo e la Coesione 2014-2020 - Piano Stralcio "Cultura e Turismo - Delibera CIPE 3/2016 - Intervento di manutenzione straordinaria dei depositi del Museo di Capodimonte - Importo complessivo € 600'000.00
PERIZIA N°1
CUP: F69G19000740001

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 A.17.010.002 .a	Fissaggio del colore di dipinti a olio e tempera su muro • Ristabilimento e riadesione della pellicola pittorica sollevata a causa delle efflorescenze saline mediante infiltrazione di resina acrilica a bassa concentrazione, ove necessario, con interposizione di carta giapponese e successiva pressione a spatola. Infiltrazioni di silicato di etile in caso di disgregazione e polverizzazione della pellicola pittorica, previa interposizione di carta giapponese. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) fenomeni di esfoliazione della pellicola pittorica; b) sollevamento delle scaglie della pellicola pittorica o pulverulenta della stessa. Maggiore è il fenomeno e maggiore sarà il grado di difficoltà. • Nei casi di dimensione inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile **euro (centocinquantaotto/09)**	m2	158,09
Nr. 2 ARR.	Per arrotondamento in più **euro (tre/67)**	a stima	3,67
Nr. 3 N. P, R.03.030.050 .a	Consolidamento di murature con malta strutturale e rete in fibra di vetro Consolidamento di murature di qualsiasi genere, anche ad una testa, mediante l'applicazione di rete GFRP resistente agli alcali, di grammatura non inferiore a 270 g/mq. Compresi la spicconatura dell'intonaco, la spazzolatura e il lavaggio delle superfici d'intervento, la posa della rete con fissaggio meccanico, i tagli, gli sfridi, le piegature e le sovrapposizioni della rete, intonaco con malta strutturale a base di calce idraulica M15, spessore non inferiore a 4 cm e la rifinitura. Su un lato **euro (settantasei/68)**	mq	76,68
Nr. 4 N. P. A.00.010.104 .a	Tassello stratigrafico: esecuzione di un tassello-stratigrafico, eseguito da un restauratore specializzato, al fine di evidenziare le principali caratteristiche stratigrafiche delle finiture pittoriche fino al supporto (intonaco o pietra); le dimensioni variano da 10x20 cm ad un massimo di 10x 30 cm. Si deve fornire la documentazione fotografica relativa con lettura degli strati riscontrati ed ubicazione della prova su adeguata base grafica precedentemente fornita. Compresi oneri delle scale, tra battelli e quant'altro necessario fino all'altezza di 3 metri **euro (centosettantaquattro/14)**	cad	174,14
Nr. 5 N. P. AN-04 EDIL bis	Trattamento delle superfici in muratura di tufo, mattoni o mista, già prive di intonaco mediante: - rimozione dello strato superficiale di malta degradata con spazzole metalliche; - allargamento delle lesioni da trattare; - pulizia della superfice con compressore ad aria; - applicazione a spruzzo con irroratore manuale (Tipo giardinaggio) a rullo o a pennello, applicato a tre mani con intervallo di alcuni minuti tra una applicazione e l'altra, di Primer acrilico (Tipo PRIMER 3296 della Mapei). Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, e calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta. Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione dei ponteggi compensati a parte. N.B. L'analisi è eseguita per un metro quadrato di superfice trattata. **euro (sessantasette/60)**	m2	67,60
Nr. 6 N. P. AN-05 EDIL bis	Sigillatura delle lesioni presenti sulla muratura in tufo, mattoni o mista mediante: - posa in opera di tubetti in PVC del diametro di mm 15 all'interno della lesione lungo lo sviluppo longitudinale della stessa ad interasse compreso tra i cm 50 e cm 75, compreso l'eventuale foratura del diametro di mm 16 e fino alla profondità massima di cm 10 necessaria per l'inserimento dei tubicini; - posa in opera di uno strato sottile di malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique allettamento della Mapei) da eseguirsi per una fascia a cavallo delle lesioni pari a cm 50,00 per la chiusura delle estremità inferiore delle lesioni trattate e la regolarizzazione della superfice dell'intradosso della volta; - iniezione a bassa pressione nella lesione (preferibilmente con pompa a mano) della boiacca superfluida per il consolidamento delle murature a base di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique I - 15 della Mapei) mediante l'ausilio di tubicini posti in opera nel corso della fase di cui al primo punto, l'iniezione dovrà essere eseguita iniettando in un tubicino fino a quanto la boiacca non cominci a fuoriuscire dal successivo, circostanza in corrispondenza della quale si procederà alla sigillatura del tubicino attraverso il quale è stata effettuata la prima iniezione, procedendo ad una nuova iniezione da quello successivo; - posa in opera sulla fascia a cavallo della lesione per la larghezza di cm 50,00, con superfice già regolarizzata precedentemente, di un primo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata ad elevata duttilità a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop HDM Restauro della Mapei); - posa in opera sullo strato ancora fresco di cui al punto precedente di rete in fibra di basalto resistente agli alcali, pre-apprettata, per rinforzo strutturale "armato" di manufatti in muratura (tipo Mapegrid B 250 della Mapei); - Posa in opera sulla rete di cui al punto precedente di un secondo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata ad elevata duttilità a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop HDM Restauro della Mapei). Compreso ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione dei ponteggi compensati a parte. Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, e calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta. N.B. L'analisi si riferisce ad un metro lineare di sigillatura delle lesioni per una larghezza di ml 0,50. **euro (duecentoventitre/38)**	ml	223,38
Nr. 7	Consolidamento delle murature in tufo, mattoni o miste mediante:		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N. P. AN-06 EDIL bis	- posa in opera di tubetti in PVC del diametro di mm 15 all'interno delle lesione presenti per tutto il loro sviluppo longitudinale delle stesse ad interasse compreso tra i cm 50 e cm 75, compreso l'eventuale foratura del diametro di mm 16 e fino alla profondità massima di cm 10 necessaria per l'inserimento dei tubicini; - posa in opera di uno strato sottile di malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique allettamento della Mapei) da eseguirsi su tutta la superfice dell'intradosso delle murature per la chiusura delle estremità inferiore delle lesioni e la regolarizzazione della superfice; - iniezione a bassa pressione nella lesione (preferibilmente con pompa a mano) della boiacca superfluida per il consolidamento delle murature a base di legante idraulico fillerizzato, resistente ai sali, a base di calce ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique I - 15 della Mapei) mediante l'ausilio di tubicini posti in opera nel corso della fase di cui al primo punto, l'iniezione dovrà essere eseguita iniettando in un tubicino fino a quanto la boiacca non cominci a fuoriuscire dal successivo, circostanza in corrispondenza della quale si procederà alla sigillatura del tubicino attraverso il quale è stata effettuata la prima iniezione, procedendo ad una nuova iniezione da quello successivo; - posa in opera su tutta la superfice delle murature, già regolarizzata precedentemente, di un primo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata ad elevata duttilità a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop HDM Restauro della Mapei); - posa in opera sullo strato ancora fresco di cui al punto precedente di rete in fibra di basalto resistente agli alcali, pre-apprettata, per rinforzo strutturale "armato" di manufatti in muratura (tipo Mapegrid B 250 della Mapei); - Posa in opera sulla rete di cui al punto precedente di un secondo strato di spessore pari a circa cm 0,5 di malta premiscelata ad elevata duttilità a base di calce idraqulica naturale (NHL) ed eco-pozzolana per rinforzo strutturale (armato) (tipo Planitop HDM Restauro della Mapei). Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, e calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta. Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione dei ponteggi compensati a parte. N.B. L'analisi si riferisce ad un metro quadrato di superfice trattata. **euro (quattrocentoquarantasette/26)**	mq	447,26
Nr. 8 N. P. AN-07 EDIL bis	Perforazioni con andamento perpendicolare alla superfice della muratura di lunghezza non inferiore a cm 25 da eseguirsi su due distinti allineamenti e lungo tutta la lunghezza della lesione, con interasse non inferiore a cm 50, in detti fori saranno alloggiati corde in fibre di basalto unidirezzionali ad alta resistenza del diametro di mm 12 (tipo MapeWrap B Fiocco della Mapei) preventivamente trattate (impregnazione della parte da inserire nel foro) con resina (tipo MapeWrap 21 della Mapei) e sabbia di quarzo (tipo Quarzo 1.2 della Mapei), previo arretramento della garza protettiva presente all'estremità per una lunghezza compresa tra cm 15 e cm 20. Successivo intasamento del foro con adesivo per fissaggio chimico in muratura (tipo Mapefix PE Wall), compreso il maggior onere per lo sfioccaggio della parte esterna al foro della corda e l'ancoraggio dei fiocchi alla rete in basalto (quest'ultima compensata a parte) con resina (tipo MapeWrap 21 della Mapei). Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, e calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta. Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione dei ponteggi compensati a parte. N.B. L'analisi è stata eseguita per ogni singola perforazione di cm 25. **euro (duecentoventi/54)**	Cadauna	220,54
Nr. 9 N. P. AN-08 EDIL bis	Regolarizzazione della muratura da eseguirsi preventivamente alla posa in opera dell'intonaco (quest'ultimo compensato a parte) su superfici già spazzolate e trattate con Primer (quest'ultimo compensato a parte), da realizzarsi mediante la posa in opera di uno strato sottile di malta da muratura resistente ai sali, a base di calce idraulica naturale ed eco-pozzolana (tipo Mape-Antique allettamento della Mapei) da eseguirsi su tutta la superfice dell'intradosso delle volte per la chiusura dei giunti e delle lesioni non trattate con Planitop HDM Restauro e Mapegrid B 250. Compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione a regola d'arte. Compresi gli oneri relativi all'avvicinamento, tiro in alto e calo in basso dei macchinari e dei materiali necessari all'esecuzione dei lavori, e calo in basso e il trasporto sino al sito di carico dei materiali di risulta. Compreso oncora ogni altro onere e magistero per permettere la realizzazione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione dei ponteggi compensati a parte. N.B. L'analisi si riferisce ad un metro quadrato di superfice trattata. **euro (settantauno/50)**	m2	71,50
Nr. 10 N. P. AN-08 IMP bis	Lavori impiantistici DEPOSITO 52 - Smontaggio plafoniere 1x58w esistenti e sostituzione con plafoniere 1x58w led - Smontaggio plafoniere 2x36w esistenti e sostituzione co plafoniere 2x36w led - Sostituzione n.1 plafoniera 2x36w con una in emergenza SA - Creazione di n.2 punti luce nuovi (depositi) con prese di servizio - Sfilaggio cavi non a norma - Sostuituzione con cavi unipolari varie sezioni norma CPR - Impianto per aggiunta sensore DT e creazione punto telecamera completa di apparecchio tipo Hikvision DS-2CD2H86G2-IZS o similare **euro (seimilaottocentoquarantatre/85)**	a corpo	6'843,85
Nr. 11 N. P. AN-13 EDIL	Fornitura e posa in opera di raccordo curvo in ottone satinato. **euro (centoquindici/35)**	cadauno	115,35
Nr. 12 N. P. AN-14 EDIL	Fornitura e posa in opera di battiscopa in pietra lavica levigata, dello spessore di cm 2 e di altezza cm 15. Compreso fronti levigati e bisellatura **euro (sessantatre/97)**	ml	63,97
Nr. 13	Fornitura e posa in opera di soglia in pietra lavica levigata, dello spessore di cm 3 e di larghezza cm 20.		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
N. P. AN-15 EDIL	**euro (ottantauno/21)**	ml	81,21
Nr. 14 N. P. AN-16 EDIL	Realizzazione di piattabanda composta da n°5 IPE, irrigidimenti trasversali. Resta compreso la realizzazione delle selle di appoggio delle IPE, una mano di antiruggine e finitura con intonaco liscio e pittura a calce **euro (quattromilaquattrocentosettantasei/99)**	a corpo	4'476,99
Nr. 15 N. P. AN-17 EDIL BIS	Fornitura in opera di porta filo muro in legno ad anta su struttura in cartongesso, completa di chiusura/apertura tipo push senza maniglia **euro (cinquecento/00)**	cadauno	500,00
Nr. 16 N. P. AN-18 EDIL	Placcaggio di pareti eseguite con singola lastra di cartongesso dello spessore di 12,5 mm, fissata mediante viti autoperforanti a una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 0,6 mm. , con montanti ad interasse di 600 mm. e guide al pavimento e soffitto fissate alle strutture. Compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la rete per la stuccatura dei giunti e la sigillatura. L'attacco con il soffitto con nastro vinilico adesivo e la formazione di eventuali vani porta evani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti. Per altezza superiore ai 4mt **euro (trentanove/50)**	mq	39,50
Nr. 17 N. P. AN-19 EDIL	Fornitura in opera di soglia in marmo a ridosso della parete demolita **euro (trecentoottantasette/33)**	a corpo	387,33
Nr. 18 N. P. AN-20 IMP	Predisposizione per impianti elettrici c/o speciali, mediante l'apertura traccia di altezza media cm 18 e profondità media cm 6, sia a parete che a pavimento, allo0ggiamento di n. 10 corrugati di diam. 25/32 mm con fissaggio a tratti con malta a base di calce e con fissaggi a fasce chiodate, scarriolatura dei materiali di risulta dall'apertura tracce fino al luogo di deposito nell'ambito del cantiere. Compreso trasporto e smaltimento rifiuti di risulta **euro (quarantauno/99)**	ml	41,99
Nr. 19 N. P. E.21.050.005 .b	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Pulitura con impiego di scopinetti, spazzole o raschietti di superfici imbrattate (PREZZARIO 2022) **euro (quattro/16)**	mq	4,16
Nr. 20 N. P. E.21.050.005 .d	Operazioni preliminari alla tinteggiatura su metallo Brossatura accurata manuale o meccanica con impiego di smerigliatrici, spazzole rotanti e molatrici, di superfici in avanzato grado di arrugginimento, o per la rimozione di scaglie di laminazione facilmente asportabili (PREZZARIO 2022) **euro (cinque/20)**	m2	5,20
Nr. 21 N. P. E.21.050.030 .d	Verniciatura con smalto oleosintetico bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: Fino a 15 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale (PREZZARIO 2022) **euro (sei/24)**	m	6,24
Nr. 22 N.P E.08.025.010 .aCA	Fodere in tavelline di laterizio Fodera in tavelline di laterizio, 3x25x50÷60 cm poste in opera con malta idraulica.(PREZZARIO 2022) **euro (trentasette/07)**	mq	37,07
Nr. 23 NP.AN.06	Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture o strati aderenti alla pellicola pittorica, da valutare al mq sui mq effettivamente interessati al fenomeno, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione idonei ed esclusi gli oneri riguardanti la fase di estrazione dei sali residui della pulitura, su graffiti, affreschi, tempere ad olio su muro, nei casi di: starti sottili o poco induriti, con bisturi **euro (trecentoquarantasette/82)**	mq	347,82

Napoli, _____

Il Direttore dei Lavori
Arch. Eva Serpe

Agenzia Entrate

QUIETANZA DI VERSAMENTO

Documento redatto in applicazione del provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 2014/13917

PROTOCOLLO TELEMATICO B0538715209200423 0001139 Saldo delega 264,00

DATA DEL VERSAMENTO giorno 2 0 mese 0 4 anno 2 0 2 3 **ABI** 05387 **CAB** 15209

CODICE FISCALE 0 3 8 4 4 9 3 0 6 5 5

cognome e nome, denominazione o ragione sociale

DATI ANAGRAFICI SALVATORE RONGA S.R.L.

CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare

codice identificativo

CODICE UFFICIO **CODICE ATTO** **IDENTIFICATIVO OPERAZIONE TRIBUTI LOCALI**

sezione	codice	tributo causale	estremi identificativi	periodo di riferimento	importo a debito	importo a credito
ERARIO		1562		2023	64,00	0,00
ERARIO		1560		2023	200,00	0,00

Quietanza modello F24