MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Contratto MU-CAP |20/02/2023|2: "Lavori di manutenzione ordinaria edile del Museo, degli edifici del Bosco e degli arredi (panchine, bacheche etc.) del Parco e del Real Bosco di Capodimonte". Bilancio del Museo 2022- Capitolo 1.1.3.155 Manutenzione ordinaria immobili articolo 1.03.02.09.009 "Manutenzione ordinaria e riparazione immobili di valore culturale storico artistico"

Importo contrattuale: € 32.200,53, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 221,63 e iva al 10%, per un complessivo importo di € 35.664,37.

CUP: F61E22000340001 CIG: 9556151147

RUP :Arch. Chiara Figliolia Decreto MU-CAP|26/10/2022|200

PREMESSO:

- con Decreto MU-CAP 26/10/2022|200, veniva conferito l'incarico di Responsabile del Procedimento all'arch. Chiara Figliolia;
- il progetto redatto per la realizzazione di lavori urgenti e indifferibili per garantire la sicurezza degli utenti e visitatori del Museo e Real Bosco di Capodimonte per l'importo complessivo di € 36.000,00 di cui € 221,63 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA al 10% pari a € 3.600,00 e somme a disposizione dell'amministrazione pari a € 720,00 per un importo complessivo pari a € 40.320,00, veniva approvato con Decreto Direttoriale n. 249 del 16.12.2022;
- che con Determina a contrarre MU-CAP|20/12/2022/|207 che recepiva integralmente la proposta del Rup, veniva avviata la procedura *ex* art. 36, comma 2, lettera a) D.lgs. n. 50/2016 tramite affidamento diretto sul MePa, per l'affidamento dei lavori di cui al contratto *de quo* (mediante TD n.3364894);

DI MEO ANTIMO 11.08.2023 08:04:38 GMT+00:00

- l'operatore riscontrava nei termini la trattativa diretta,
- con Determina MU-CAP|10/01/2023|1, si procedeva all'aggiudicazione nei confronti del suddetto O.E.;
- il Rup avviava le operazioni volte alla comprova dei requisiti tramite FVOE che risultavano regolari, anche il Durc acquisito risultava regolare;
- l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi e per gli effetti dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- che in data 20/02/2023 veniva sottoscritto il contratto rep.2 per i Lavori di manutenzione ordinaria edile del Museo, degli edifici del Bosco e degli arredi (panchine, bacheche etc.) del Parco e del Real Bosco di Capodimonte;
- che vista la richiesta di proroga inoltrata in data 31.07.2023 e assunta al protocollo di questo Ente in data 31/07/2023 al n°2222 prot. MIC_MU-CAP|31/07/2023|0002222-I;
- vista la concessione di proroga in data 08.08.2023 prot. MIC|MIC_MU-CAP|08/08/2023|0002255-P|;
- che in corso d'opera, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di procedere ad una perizia di assestamento relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 nei limiti dell'importo originario;
- che, pertanto, si sono rese necessarie, alcune modifiche non sostanziali rispetto a quanto previsto nel progetto originario, posto a base di gara;
- che, pertanto, veniva redatta la perizia di assestamento n°1 in data 03.08.2023 con relativi documenti allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;
- in data 04.08.2023, il RUP approvava con apposito provvedimento la perizia di assestamento n°1 per il progetto CUP: F61E22000340001;
- che la suddetta perizia non ha modificato l'importo contrattuale nè la durata

DI MEO ANTIMO
11.08.2023
08:04:39
GMT+00:00

dell'intervento e le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge, né la stessa altera la funzionalità dell'opera nè varia la superficie di intervento e mantiene completamente inalterato l'obiettivo complessivo del progetto iniziale;

- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale;
- TUTTO CIÒ PREMESSO

da una parte

il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, C.F. BLL SLV 55D29 Z110D, Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, C.F. 95219190634, abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "S.A;

e dall'altra

Antimo Di MEO, in qualità di legale rappresentante della ditta DMD con sede legale in Via Virgilio 40, Pozzuoli, Codice fiscale- P.IVA 07155530632 - Iscrizione al Registro delle imprese di Napoli al N. 07155530632- peo: rosadimeo@dmdcostruzioni.it pec: dmdsrl@gigapec.it, di seguito indicato anche come società;

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:

ART. 1

L'Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento suddetta accetta l'esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia n°1 relativa al progetto CUP:F61E22000340001 approvata, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni contenute nel contratto del 20/02/2023 rep.2.

DI MEO ANTIMO 11.08.2023 08:04:39 GMT+00:00

ART. 2

L'impresa prende atto che la perizia di assestamento non modifica l'importo contrattuale del contratto sottoscritto, per cui l'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, come da contratto rep. 2 del 20/02/2023, ammonta ad Euro € 32.200,53, oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 221,63 e iva al 10%, per un complessivo importo di € 35.664,37.

ART. 3

L'esecuzione degli interventi di cui alla perizia di assestamento, non modifica il termine per l'ultimazione dei lavori che rimane quello fissato nel contratto principale, pari a 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna che con la concessione della proroga in data 08.08.2023 prot. MIC|MIC_MU-CAP|08/08/2023|0002255-P| si protraggono per ulteriori 35 giorni. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 2 del 20/02/2023 e agli allegati in esso richiamati.

ART. 4

Si allega materialmente al presente contratto l'Elenco prezzi; resta inteso che anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:1. Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento con i relativi elaborati tecnici.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto composto da n. 4 pagine numerate a video è redatto e sottoscritto dalle parti in modalità elettronica e con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

L'Operatore Economico	Il Direttore del Museo e
DMD Costruzioni srl	Real Bosco di Capodimonte
	Dott. Sylvain Bellenger

DI MEO ANTIMO
11.08.2023 08:04:39 GMT+00:00

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Agenzia Entrate
MARCA DA BOLLO €16,00 SEDICI/00
00000538 000057A1 W0000001
00022053 08/08/2023 08:50:47
4578-00088 08FBDFAD39C955B6
IDENTIFICATIVO : 01211329880241
0 1 21 132988 024 1

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZI	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 E.21.020.010.a.CAM	Tinteggiatura a calce diluita con l'aggiunta di colori di qualsiasi specie su pareti, soffitti e volte comprendente imprimitura con latte di calce, esclusa la preparazione della parete da conteggiarsi a parte. Per uno strato a coprire eseguito a pennello **euro (tre/75)**	mq	3,75
Nr. 2 LISTA FORNITURE	Lista per forniture, noli e materiali non ordinari non previsti nei lavori di controllo e di manutenzione. **euro (cinquemilauno/03)**	si assegnano S.D.C.	5'001,03
Nr. 3 MDO.COM.01	Operaio comune (prezziario Regione Campania 2022) **euro (venticinque/09)**	h	25,09
Nr. 4 MDO.QUAL.01	Operaio qualificato (prezziario Regione Campania 2022) **euro (ventisette/84)**	h	27,84
Nr. 5 MDO.SPEC.01	Operaio specializzato (Prezziario Regione Campania 2022) **euro (ventinove/94)**	h	29,94
Nr. 6 NP edil 01	Ciclo di controllo, riparazione e di manutenzione ordinaria edile effettuato da n. 1 operaio qualificato con relativa attrezzatura per un numero di ore pari a 8 per riparazione e/o sostituzione nei casi in cui le componenti non risultino riparabili, di ferramenta ed accessori come ad esempio serrature, maniglie, cerniere, molle chiudiporta, piastre etc., piccole riparazioni di porte, battiscopa, pavimenti, tinteggiatura su legno (arredi), ferro (porte del campetto), rifacimento periodico della segnaletica orizzontale parcheggi (es. parcheggio Palazzotto Borbonico), etc. l'importo comprende il costo della manodopera, il materiale e le attrezzature di base necessarie agli interventi semplici di manutenzione ordinaria edile, comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta. Il lavoro deve essere reso a regola d'arte. I lavori si svolgeranno previo coordinamento e indicazioni della DL con l'obbligo di riferire alla DL per tutti gli interventi effettuati. **euro (trecentotrentasei/05)**	cadauno	336,05
Nr. 7 NP edil 02	Ciclo di controllo, riparazione e di manutenzione ordinaria edile effettuato da n. 1 operaio specializzato con relativa attrezzatura per un numero di ore pari a 8 per opere di tinteggiatura di pareti di uffici e/o altri ambienti, spazi comuni e connettivi, a parete e a soffitto, fino all'altezza di mt.6,00 (l'onere di ponteggi e ponti mobili e preparazioni sono ricompreeo nel prezzo); ritocchi di pittura parziali con preparazione; ripristino e rifacimento di parti d'intonaco (normali, speciali o deumidificanti); realizzazione di piccole opere di sigillatura su pareti, serramenti; integrazioni di impermeabilizzazioni, etc.; opere di falegnameria. L'importo comprende il costo della manodopera, il materiale e le attrezzature di base necessarie agli interventi semplici di manutenzione ordinaria edile, comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta. Il lavoro deve essere reso a regola d'arte. I lavori si svolgeranno previo coordinamento e indicazioni della DL con l'obbligo di riferire alla DL per tutti gli interventi effettuati. **euro (trecentosessantauno/60)**	cadauno	361,60
Nr. 8 NP edil 03	Ciclo di controllo, riparazione e di manutenzione ordinaria effettuato da n. 1 operaio comune e 1 specializzato con relativa attrezzatura per un numero di ore pari a 8 per opere di tinteggiatura di pareti di uffici e/o altri ambienti, spazi comuni e connettivi, a parete e a soffitto, fino all'altezza di mt.6,00 (l'onere di ponteggi e ponti mobili e preparazioni sono ricompreeo nel prezzo); ritocchi di pittura parziali con preparazione; ripristino e rifacimento di parti d'intonaco (normali, speciali o deumidificanti); realizzazione di piccole opere di sigillatura su pareti, serramenti; integrazioni di impermeabilizzazioni, etc.; opere di falegnameria. L'importo comprende il costo della manodopera, il materiale e le attrezzature di base necessarie agli interventi semplici di manutenzione ordinaria edile, comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta. Il lavoro deve essere reso a regola d'arte. I lavori si svolgeranno previo coordinamento e indicazioni della DL con l'obbligo di riferire alla DL per tutti gli interventi effettuati. **euro (seicentosessantaquattro/61)**	cadauno	664,61
Nr. 9 NP edil 04	Ciclo di controllo, riparazione e di manutenzione ordinaria per opere in ferro e opere in vetro effettuato da n. 1 operaio comune e 1 specializzato con relativa attrezzatura per un numero di ore pari a 8 per sostituzione di porte, sostituzioni di vetri rotti di porte, librerie, riparazioni di cancelli; riparazione di aperture di porte, infissi per difetti di chiusura o blocchi; riparazione di porte, infissi, regolazione di porte; sostituzione di serrature con chiavi, duplicazione di chiavi; riparazione e saldature (es. cancelli, porte campetto calcio, etc.), etc.L'importo comprende il costo della manodopera, il materiale e le attrezzature di base necessarie agli interventi semplici di manutenzione ordinaria edile, comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta. Il lavoro deve essere reso a regola d'arte. I lavori si svolgeranno previo coordinamento e indicazioni della DL con l'obbligo di riferire alla DL per tutti gli interventi effettuati. **euro (milletrecentoventi/98)**	cadauno	1'320,98
Nr. 10 NP edil 07	Ciclo di movimentazione arredi, materiali di ufficio, materiali di proprietà dell'amministrazione etc. effettuato da n. 2 operai comuni con l'ausilio di carrelli o mezzi di trasporto idoneo al caso messo a disposizione dalla ditta per un numero di ore pari a 8. Il lavoro deve essere reso a regola d'arte. I lavori si svolgeranno previo coordinamento e indicazioni della DL con l'obbligo di riferire alla DL per tutti gli interventi effettuati. **euro (cinquecentoventisei/99)**	cadauno	526,99
Nr. 11 NP edil 08	Sovraprezzo alle voci di lavori controllo e manutenzione ordinaria precedenti in caso di interventi di Urgenza in orario notturno e festivo. **euro (otto/80)**	h	8,80
Nr. 12	Sovraprezzo per esecuzione di pronto intervento, al di fuori del normale orario di lavoro, con presenza in loco entro un'ora		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
NP edil 09	dalla chiamata, in caso di interventi con carattere di urgenza indipendentemente dalle persone intervenute. **euro (cinquantaquattro/80)**	cadauno	54,80
Nr. 13 NP01	RIPRISTINO E RIVERNICIATURA DI PANCHINA, IN CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE, con schienale senza braccioli, composta da sostegni in fusione di ghisa di colore grigio, (vedi particolari costruttivi), seduta e spalliera realizzata rispettivamente con 3 e 2 listelli (doghe di legno)in listoni di pino trattati e verniciati di colore verde, dim. 4,0 x10,0 cm, altezza 84 cm, mediante carteggiatura di superfici in legno ammalorate,e carteggiatura per aggrappaggio di mano di fondo sull'intera panchina, stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate,trattamento preliminare con impregnante alla nitroprotettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verniciatura, infine, di finitura compresa la base in elementi di ghisa. Con due mani di: smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL; procedere con l'applicazione del prodotto dopo perfetta essiccazione del fondo e accurata pulizia finale per eliminare la polvere che si è formata durante l'operazione di carteggiatura. Superficie doga = (m.2.00 x m.0,10) x 2+ (m 0,10 x 0.04) x 2 + (m 2.00 x 0.04) x 2= mq 0,57 Superficie panchina = mq 0,57 x 5 = mq 2,84 **euro (settantadue/08)**	cadauno	72,08
Nr. 14 NP02	RIPRISTINO E RIVERNICIATURA DI PANCHINA, IN MEDIO STATO DI CONSERVAZIONE, con schienale senza braccioli, composta da sostegni in fusione di ghisa di colore grigio, (vedi particolari costruttivi), seduta e spalliera realizzata rispettivamente con 3 e 2 listelli (doghe di legno)in listoni di pino trattati e verniciati di colore verde, dim. 4,0 x10,0 cm,altezza 84 cm, mediante carteggiatura di superfici in legno ammalorate, stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate,trattamento preliminare con impregnante alla nitroprotettivo opaco turapori, antimuffa trasparente, di superfici in legno già spolverate - una mano. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Verniciatura, infine, di finitura compresa la base in elementi di ghisa. Con due mani di: smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL; procedere con l'applicazione del prodotto dopo perfetta essiccazione del fondo e accurata pulizia finale per eliminare la polvere che si è formata durante l'operazione di carteggiatura.Superficie doga = (m.2.00 x m.0,10) x 2+ (m 0,10 x 0.04) x 2 + (m 2.00 x 0.04) x 2= mq 0,57Superficie panchina = mq 0,57 x 5 = mq 2,84 **euro (quarantanove/15)**	cadauno	49,15
Nr. 15 NP03	RIPRISTINO E RIVERNICIATURA DI PANCHINA, IN BUONO STATO DI CONSERVAZIONE con schienale senza braccioli, composta da sostegni in fusione di ghisa di colore grigio, (vedi particolari costruttivi), seduta e spalliera realizzata rispettivamente con 3 e 2 listelli (doghe di legno)in listoni di pino trattati e verniciati di colore verde, dim. 4,0 x10,0 cm,altezza 84 cm, stuccatura di nodi e fessure, compresa successiva carteggiatura delle zone stuccate- una mano. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Verniciatura, infine, di finitura compresa la base in elementi di ghisa. Con due mani di: smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL; procedere con l'applicazione del prodotto dopo perfetta essiccazione del fondo e accurata pulizia finale per eliminare la polvere che si è formata durante l'operazione di carteggiatura.Superficie doga = (m.2.00 x m.0,10) x 2+ (m 0,10 x 0.04) x 2 + (m 2.00 x 0.04) x 2= mq 0,57 Superficie panchina = mq 0,57 x 5 = mq 2,84 **euro (trentaotto/67)**	cadauno	38,67
Nr. 16 NP07	SPOSTAMENTO DI PANCHINE esistente in ghisa e legno, compreso lo smontaggio e il rimontaggio nel sito indicato dalla DLL, comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentasei/93)**	cadauno	36,93
Nr. 17 NP09	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI BACHECA in metallo (tipologia A - spazio espositivo mappe 61,5 x 80,5 cm, spazio espositivo mappe 20,5 x 80,5 cm), spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (quarantanove/15)**	cadauno	49,15
Nr. 18 NP10	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI BACHECA in metallo (tipologia B - spazio espositivo mappe 47,5 x 80,5 cm, spazio espositivo mappe 20,5 x 80,5 cm), spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentacinque/40)**	cadauno	35,40
Nr. 19 NP11	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI BACHECA in metallo (tipologia C - spazio espositivo mappe 85 X136 cm), spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentatre/42)**	cadauno	33,42
Nr. 20 NP12	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI BACHECA in metallo (tipologia D - spazio espositivo mappe 100 X70 cm - spazio espositivo mappe 10 x 20 cm), spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentacinque/40)**	cadauno	35,40
Nr. 21 NP13	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI BACHECA in metallo (tipologia E - spazio espositivo mappe 65 X 100 cm), spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (ventinove/50)**	cadauno	29,50
Nr. 22 NP14	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI BACHECA in metallo (tipologia F - spazio espositivo mappe 150 X 100 cm), spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (trentatre/42)**	cadauno	33,42
Nr. 23 NP15	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI RASTRELLIERE in metallo, carteggiatura di superfici verniciate danneggiate.Trattamento di fondo antiruggine. Verniciatura, infine, di finitura ,compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. Dim. lungh. 1,50 m e diametro spirale 30 cm.Verniciatura con due mani di: smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (sedici/40)**	a corpo	16,40
Nr. 24 NP16	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI PALETTI DISSUASORI in ghisa e ferro,spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (ventinove/50)**	cadauno	29,50
Nr. 25 NP17	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI FONTANINE in ghisa e ferro (tipologia A - porta di Mezzo, Miano, nei pressi dell'area cani grandi, nei pressi del campetto di calcio), asportazione di patina vegetale (muschio etc) e sostanze di deposito con idropulitrice o spazzolata, spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
	verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (quarantanove/15)**	cadauno	49,15
Nr. 26 NP18	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI FONTANINE in ghisa e ferro (tipologia B - Belvedere) asportazione di patina vegetale (muschio etc) e sostanze di deposito con idropulitrice o spazzolata, spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (cinquantasette/01)**	cadauno	57,01
Nr. 27 NP19	RIPRISTINO E VERNICIATURA DI FONTANINE in ghisa e ferro (tipologia C - Porta Caccetta) asportazione di patina vegetale (muschio etc) e sostanze di deposito con idropulitrice o spazzolata, spazzolatura di superfici verniciate danneggiate, trattamento di fondo antiruggine, compresi oneri e magisteri e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte.Verificare che le superfici da verniciare siano perfettamente asciutte, sgrassate ed esenti da ruggine incrostante o polvere; intervenire con solventi sgrassanti, spazzole metalliche e applicare la vernice antiruggine (una o due mani). Dopo perfetta essiccazione dell'antiruggine procedere alla verniciatura di finitura: due mani di smalto ad alte prestazioni, essiccante ad aria, a base di resine alchidiche e siliconiche, di pigmenti altamente selezionati e solventi inodori, lucido (resa 18-20 mq/ L - per mano-varia a seconda del tipo di supporto e delle sue condizioni) - ral 6012 o tonalità vernice a scelta della DL. Comprende altresì il trasporto e gli oneri per lo smaltimento degli eventuali materiali di risulta, compreso carico e trasporto e ogni onere e magistero e quanto occorre per dare l'opera finita a regola d'arte. **euro (quarantanove/15)**	cadauno	49,15
Nr. 28 P.01.050.010.a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/ 90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 **euro (settantaotto/38)**	cad	78,38
Nr. 29 P.01.050.020.a	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/ 90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasoi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento preddisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 **euro (ventiotto/65)**	cad/ 30gg	28,65
Nr. 30 P.03.010.020.a	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A due ripiani, altezza utile di lavoro 5,4 m - Per il 1°mese o frazione **euro (diciassette/39)**	m	17,39
Nr. 31 TR1	Autocarro fino a 50 q.li ora **euro (cinquantasei/61)**	h	56,61

DI MEO ANTIMO 11.08.2023 08:04:39 GMT+00:00