



Ministero della cultura
Museo e Real Bosco di Capodimonte

Capodimonte
Museo e Real Bosco

OGGETTO:

LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

CUP F69D23001810001 CIG A025C0330F

- QUADRO ECONOMICO -

Descrizione	Importi	
	Parziali	Totali
1 LAVORI A MISURA:		
a) Importo lavori a base d'asta	413 677,36 €	
a.1) di cui oneri per l'incidenza della manodopera non soggetta a ribasso 71,66%	296 441,20 €	
a.2) di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 5%	20 683,87 €	
b) oneri di sicurezza aggiuntivi	3 152,19 €	
TOTALE LAVORI A MISURA	416 829,55 €	416 829,55 €
2 SOMME A DISPOSIZIONE:		
a) movimentazione di opere d'arte con ditta Fine Art	23 131,30 €	
b) Contributo obbligatorio AVCP per gare e affidamenti	600,00 €	
c) imprevisti	1 647,77 €	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	25 379,07 €	25 379,07 €
3 I.V.A.:		
a) I.V.A. 22% su sui lavori	91 702,50 €	
b) I.V.A. 22% sulla movimentazione di opere d'arte con ditta Fine Art	5 088,88 €	
TOTALE I.V.A.	96 791,38 €	96 791,38 €
4 INCENTIVO:		
a) Incentivo per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici ... al 2%	11 000,00 €	
TOTALE INCENTIVI	11 000,00 €	11 000,00 €
TOTALE PERIZIA		550 000,00 €
Napoli li 16/11/2023 Il R.U.P. e Progettista dott.ssa Alessia Zaccaria		

ELENCO PREZZI

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
CUP F69D23001810001 CIG A025C0330F

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

NAPOLI, 16/11/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 CAM23_A12 .010.001.A	Consolidamento e disinfestazione di cornici Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento localizzato e generalizzato della della foglia d'oro e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto mediante l'uso di adesivi di origine animale applicati con l'ausilio di siringhe. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) b) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) c) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pasticche di antitarlo, è mediamente facile. d) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile euro (cinquantadue/70)	ml	52,70
Nr. 2 CAM23_A12 .010.001.B	idem c.s. ...in fascia media euro (cinquantadue/70)	ml	52,70
Nr. 3 CAM23_A12 .010.002.A	Pulitura di cornici, chimico-meccanica Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla superficie (vernici ossidate, ridipinture etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi disperse in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromie leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; b) Strati di sovrapposizione da rimuovere meccanicamente (difficile / molto difficile); c) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile euro (cinquantadue/70)	ml	52,70
Nr. 4 CAM23_A12 .010.002.B	idem c.s. ...in fascia media euro (centocinque/40)	ml	105,40
Nr. 5 CAM23_A12 .010.003.B	Stuccatura di cornici Stuccatura di cornici • Stuccatura e rasatura delle lacune, eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio, alla presenza di fessurazioni sottili e lacune con profondità ed estensione limitata. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) grandezza ed estensione delle stuccature; b) epoca del manufatto e conseguente complessità delle cornici stesse. • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media euro (cinquantadue/70)	ml	52,70
Nr. 6 CAM23_A12 .010.004.B	Integrazione cromatica di cornici Integrazione cromatica di cornici • Accompagnamento cromatico con pigmenti naturali. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media euro (centocinque/40)	ml	105,40
Nr. 7 CAM23_A12 .010.005.B	Integrazione ad oro zecchino di cornici Integrazione ad oro zecchino di cornici • Integrazione della lamina metallica con foglia d'oro previa preparazione a bolo. • Protezione finale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: a) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); b) in base alla estensione delle superfici da integrare c) in base alla complessità del disegno architettonico delle cornici • Nei casi di dimensioni delle cornici inferiore al ml, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 ml., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media euro (centocinque/40)	ml	105,40
Nr. 8 CAM23_A12 .010.007.B	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media euro (centocinque/40)	ml	105,40
Nr. 9 CAM23_A12 .010.007.C	idem c.s. ...in fascia difficile euro (centocinquantaotto/09)	ml	158,09
Nr. 10 CAM23_A12 .010.008.B	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media euro (centocinque/40)	ml	105,40
Nr. 11 CAM23_A12 .010.008.C	idem c.s. ...in fascia difficile euro (centocinque/40)	ml	105,40
Nr. 12	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM23_A12 .010.009.B	euro (cinquantadue/70)	ml	52,70
Nr. 13	idem c.s. ...in fascia difficile		
CAM23_A12 .010.009.C	euro (duecentodieci/79)	ml	210,79
Nr. 14	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e		
CAM23_A12 .010.010.B	intaglio: in fascia media euro (cinquantadue/70)	ml	52,70
Nr. 15	idem c.s. ...in fascia difficile		
CAM23_A12 .010.010.C	euro (centocinquantaotto/09)	ml	158,09
Nr. 16	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare		
CAM23_A12 .010.011.B	grandezza e intaglio: in fascia media euro (centocinquantaotto/09)	ml	158,09
Nr. 17	idem c.s. ...in fascia difficile		
CAM23_A12 .010.011.C	euro (trecentosessantaotto/89)	ml	368,89
Nr. 18	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del		
CAM23_A20 .010.001.B	supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e il trattamento da attacchi di insetti xilofagi. • Consolidamento del supporto ligneo per conferire al legno deteriorato proprietà meccaniche idonee alla funzione di supporto. • Consolidamento, a tergo, del legno di supporto mediante risanamento di eventuali fessurazioni effettuando il riempimento delle parti mancanti con inserti di legno e/o resina bicomponente (Araldite). • Stuccatura e presentazione estetica del retro del supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: e) in base allo stato di degrado del legno (es. se attaccato da insetti xilofagi isolati o in grandi quantità) f) consistenza del materiale (più è spugnosa più è da considerare difficile) g) in base alla metodologia ed al trattamento da eseguire ed in base alla grandezza dei manufatti. Se le operazioni si possono eseguire in laboratorio con appositi "sacchi" e pastiche di antitarlo, è mediamente facile. h) per le indagini da effettuare per evitare danneggiamenti al manufatto durante il consolidamento • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media euro (ottocentoquarantatre/17)	mq	843,17
Nr. 19	idem c.s. ...in fascia estremamente difficile		
CAM23_A20 .010.001.D	euro (millecinquantatre/95)	mq	1'053,95
Nr. 20	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della		
CAM23_A20 .010.002.B	pellicola pittorica e degli strati preparatori per la presenza di fenomeni di perdita di adesione tra questi e il supporto. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) in base allo stato di conservazione delle superfici (evidenti scaglie sollevate, sollevamenti a bolla della superficie pittorica, preparazione delle superfici difficile); d) in base alla estensione delle superfici da fissare • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media euro (duecentodieci/79)	mq	210,79
Nr. 21	idem c.s. ...in fascia estremamente difficile		
CAM23_A20 .010.002.D	euro (seicentotrentadue/38)	mq	632,38
Nr. 22	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la		
CAM23_A20 .010.003.A	rimozione degli strati soprapposti alla superficie pittorica (vernici ossidate, ridipinture, etc.) mediante l'uso di opportune miscele di solventi dispersi in emulsione cerosa. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: d) Consistenza e spessore dello sporco, coerenza della patina di sporco; leggermente ossidato o fortemente ossidato (fascia difficile), cromatiche leggibili o illeggibili (fascia difficile), ridipinture molto tenaci (fascia difficile ed uso di solventi costosi per la rimozione) stuccature debordanti da rimuovere, presenza di abrasioni, bruciatura o svelature da vecchi restauri che rendono difficoltoso equilibrare la lettura del dipinto; e) totale ridipintura del dipinto (storicizzata o meno, ovvero molto difficile da ricondurre alla corretta lettura); f) Strati di sovrasmisione da rimuovere meccanicamente (molto difficile). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile euro (quattrocentoventiuno/57)	mq	421,57
Nr. 23	idem c.s. ...in fascia media		
CAM23_A20 .010.003.B	euro (cinquecentoventisei/98)	mq	526,98
Nr. 24	idem c.s. ...in fascia difficile		
CAM23_A20 .010.003.C	euro (cinquecentosettantanove/68)	mq	579,68
Nr. 25	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più		
CAM23_A20 .010.004.A	idonee per il loro stato di conservazione e/o per i materiali costitutivi • Stuccatura delle lacune eseguita con gesso di Bologna e colla di coniglio. • Trattamento delle stuccature ad imitazione della superficie originale. • Le classi di difficoltà sono stabilite in base ai seguenti parametri: c) grandezza ed estensione delle stuccature; d) epoca del manufatto (più precise e ad imitazione di superficie sono le stuccature da ricostruire per i dipinti antichi e quindi più difficili). • Nei casi di dimensioni del dipinto inferiore al mq, potrà essere assunta la misurazione minima di 1 mq., stimabile a corpo in sede di redazione della scheda tecnica redatta dal restauratore incaricato ed avallata dal progettista, in considerazione della ampia e articolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro		

ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
CUP F69D23001810001 CIG A025C0330F

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

NAPOLI, 16/11/2023

IL TECNICO



COMPUTO METRICO

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
CUP F69D23001810001 CIG A025C0330F

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Data, 16/11/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1	Voce riservata!!! Matteo di Giovanni, Strage degli innocenti, 1481 1488 Tempera su tavola Q38 h cm 231x234 senza cornice, cornice spessore cm 6							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
2 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
3 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,340	2,310	5,41		
	SOMMANO mq					5,41	1'053,95	5'701,87
4 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,340	2,310	5,41		
	SOMMANO mq					5,41	632,38	3'421,18
5 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati sovrapposti alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,340	2,310	5,41		
	SOMMANO mq					5,41	579,68	3'136,07
6 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,340	2,310	5,41		
	SOMMANO mq					5,41	210,79	1'140,37
7 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,340	2,310	5,41		
	SOMMANO mq					5,41	1'053,95	5'701,87
	A RIPORTARE							19'545,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							19'545,96
8 CAM23_A12 .010.007.B	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media 9.54 ml					9,54		
	SOMMANO ml					9,54	105,40	1'005,52
9 CAM23_A12 .010.008.B	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media 9.54 ml					9,54		
	SOMMANO ml					9,54	105,40	1'005,52
10 CAM23_A12 .010.009.B	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media 9.54 ml					9,54		
	SOMMANO ml					9,54	52,70	502,76
11 CAM23_A12 .010.010.B	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media 9.54 ml					9,54		
	SOMMANO ml					9,54	52,70	502,76
12 CAM23_A12 .010.011.B	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media su una superficie stimata entro il 30% degli ml totali					2,86		
	SOMMANO ml					2,86	158,09	452,14
13	Voce riservata!!! Cristoforo Scacco, Madonna con Bambino in trono, dio Padre benedicente e i santi Francesco e Giovanni Battista (Trittico di Itri), 1495 ca. Olio su tavola Q805-806 h cm 173x89 (pannello centrale) h cm 173x59 (pannelli laterali) h cm 70x89 (cimasa)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
14 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
15 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					1,54		
				0,890	1,730	1,02		
				0,590	1,730	1,02		
				0,590	1,730	1,02		
				0,890	0,700	0,62		
	SOMMANO mq					4,20	1'053,95	4'426,59
	A RIPORTARE							27'885,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							27'885,85
16 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					4,20		
	SOMMANO mq					4,20	632,38	2'656,00
17 CAM23_A20 .010.003.B	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media					4,20		
	SOMMANO mq					4,20	526,98	2'213,32
18 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stucature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					4,20		
	SOMMANO mq					4,20	210,79	885,32
19 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					4,20		
	SOMMANO mq					4,20	1'053,95	4'426,59
20 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					4,20		
	SOMMANO mq					4,20	895,87	3'762,65
21	Voce riservata!!! Cristoforo Scacco Incoronazione della Vergine con i santi Marco e Giuliano, 1500 ca. Tempera e oro su tavola Q804-807 h cm 143x90 (pannello centrale) h cm 155x60 (pannelli laterali)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
22 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
	A RIPORTARE							42'274,33

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							42'274,33
23 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			0,900 0,600 0,600	1,430 1,550 1,550	1,29 0,93 0,93		
	SOMMANO mq					3,15	1'053,95	3'319,94
24 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					3,15		
	SOMMANO mq					3,15	632,38	1'992,00
25 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					3,15		
	SOMMANO mq					3,15	579,68	1'825,99
26 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					3,15		
	SOMMANO mq					3,15	210,79	663,99
27 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					3,15		
	SOMMANO mq					3,15	1'053,95	3'319,94
28 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					3,15		
	SOMMANO mq					3,15	895,87	2'821,99
29	Voce riservata!!! Cristoforo Scacco, Trittico di Penta, 1493, Tempera e oro su tavola							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
	A RIPORTARE							56'218,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							56'218,18
30 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
31 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			0,560 0,560 2,490 0,830	1,580 1,580 0,480 1,800	0,88 0,88 1,20 1,49		
	SOMMANO mq					4,45	1'053,95	4'690,08
32 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					4,45		
	SOMMANO mq					4,45	632,38	2'814,09
33 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					4,45		
	SOMMANO mq					4,45	579,68	2'579,58
34 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					4,45		
	SOMMANO mq					4,45	210,79	938,02
35 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					4,45		
	SOMMANO mq					4,45	1'053,95	4'690,08
36 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					4,45		
	SOMMANO mq					4,45	895,87	3'986,62
	A RIPORTARE							76'361,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'361,25
37 CAM23_A12 .010.007.C	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile 8.58 ml stimati					8,58		
	SOMMANO ml					8,58	158,09	1'356,41
38 CAM23_A12 .010.008.C	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile 8.58 ml stimati					8,58		
	SOMMANO ml					8,58	105,40	904,33
39 CAM23_A12 .010.009.C	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile 8.58 ml stimati					8,58		
	SOMMANO ml					8,58	210,79	1'808,58
40 CAM23_A12 .010.010.C	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile 8.58 ml stimati					8,58		
	SOMMANO ml					8,58	158,09	1'356,41
41 CAM23_A12 .010.011.C	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile entro il 20% della superficie totale in ml					1,72		
	SOMMANO ml					1,72	368,89	634,49
42	Voce riservata!!! Giovanni da Taranto, attr., San Domenico e storie della sua vita, 1305 ca., Tempera su tavola, h cm 159x118(complessivi)							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
43 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
44 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,180	1,590	1,88		
	SOMMANO mq					1,88	1'053,95	1'981,43
45 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in							
	A RIPORTARE							84'847,50

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							84'847,50
46	fascia estremamente difficile SOMMANO mq Voce riservata!!! Niccolò di Tommaso Sant'Antonio abate e altri santi tempera e oro su tavola cm 164x92 (tavola centrale) cm 119x67 (tavole laterali) SOMMANO			1,180	1,590	1,88 1,88	895,87	1'684,24
47 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte SOMMANO cadauno					10,00 10,00	44,46	444,60
48 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile SOMMANO mq			0,920 0,670 0,670	1,640 1,190 1,190	1,51 0,80 0,80	1'053,95	3'277,78
49 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile SOMMANO mq					3,11 3,11	895,87	2'786,16
50	Voce riservata!!! Ignoto veronese del XV secolo Crocifissione Olio su tavola H cm 103 x 262 SOMMANO					0,00	0,00	0,00
51 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte SOMMANO cadauno					10,00 10,00	44,46	444,60
52 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile							
	A RIPORTARE							93'484,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							93'484,88
	SOMMANO mq			1,620	1,030	1,67	1'053,95	1'760,10
53 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,620	1,030	1,67	895,87	1'496,10
54	Voce riservata!!! Antonio Rimpatta Madonna con Bambino in trono e Santi, 1509 1511 Olio su tavola cm 378 x 283					0,00	0,00	0,00
55 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00	44,46	444,60
56 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,830	3,780	10,70	1'053,95	11'277,27
57 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,830	3,780	10,70	632,38	6'766,47
58 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati sovrapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,830	3,780	10,70	421,57	4'510,80
59 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,830	3,780	10,70		
	A RIPORTARE					10,70		119'740,22

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,70		119'740,22
	SOMMANO mq					10,70	105,40	1'127,78
60 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,830	3,780	10,70		
	SOMMANO mq					10,70	737,76	7'894,03
61 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,830	3,780	10,70		
	SOMMANO mq					10,70	895,87	9'585,81
62	Voce riservata!!! Andrea Sabatini da Salerno Adorazione dei Magi; nella lunetta Sant'Elena, 1520 ca. Olio su tavola cm 243x186							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
63 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
64 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,860	2,430	4,52		
	SOMMANO mq					4,52	1'053,95	4'763,85
65 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,860	2,430	4,52		
	SOMMANO mq					4,52	632,38	2'858,36
66 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati sovrapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,860	2,430	4,52		
	SOMMANO mq					4,52	421,57	1'905,50
	A RIPORTARE							148'320,15

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							148'320,15
67 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola • Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,860	2,430	4,52		
	SOMMANO mq					4,52	105,40	476,41
68 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,860	2,430	4,52		
	SOMMANO mq					4,52	737,76	3'334,68
69 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola • Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,860	2,430	4,52		
	SOMMANO mq					4,52	895,87	4'049,33
70	Voce riservata!!! Cesare da Sesto Adorazione dei Magi 1516 1519 Olio su tavola cm 326x270							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
71 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
72 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,700	3,260	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	1'053,95	9'274,76
73 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,700	3,260	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	632,38	5'564,94
74	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura							
	A RIPORTARE							171'464,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							171'464,87
CAM23_A20 .010.003.A	chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,700	3,260	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	421,57	3'709,82
75 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,700	3,260	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	105,40	927,52
76 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,700	3,260	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	737,76	6'492,29
77 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,700	3,260	8,80		
	SOMMANO mq					8,80	895,87	7'883,66
78	Voce riservata!!! Andrea Sabatini da Salerno San Benedetto in cattedra fra i Dottori della Chiesa, 1529-1530 Olio su tavola h cm 137x119							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
79 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
80 CAM23_A20 .010.001.B	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			1,190	1,370	1,63		
	SOMMANO mq					1,63	843,17	1'374,37
81 CAM23_A20 .010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... icolata casistica relativa alle varie							
	A RIPORTARE							192'297,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							192'297,13
	operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			1,190	1,370	1,63		
	SOMMANO mq					1,63	210,79	343,59
82 CAM23_A20 .010.003.B	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			1,190	1,370	1,63		
	SOMMANO mq					1,63	526,98	858,98
83 CAM23_A20 .010.004.B	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			1,190	1,370	1,63		
	SOMMANO mq					1,63	158,09	257,69
84 CAM23_A20 .010.005.B	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			1,190	1,370	1,63		
	SOMMANO mq					1,63	843,17	1'374,37
85 CAM23_A20 .010.006.B	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			1,190	1,370	1,63		
	SOMMANO mq					1,63	579,68	944,88
86	Voce riservata!!! Pedro Machuca, Dormitio et Assumptio Virginis Olio su tavola h cm 234,5x156							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
87 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
88 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile							
	A RIPORTARE							196'521,24

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							196'521,24
	SOMMANO mq			1,560	2,340	3,65		
						3,65	1'053,95	3'846,92
89 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,560	2,340	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	632,38	2'308,19
90 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,560	2,340	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	421,57	1'538,73
91 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stucature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,560	2,340	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	105,40	384,71
92 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei I ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,560	2,340	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	737,76	2'692,82
93 CAM23_A20 .010.006.C	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			1,560	2,340	3,65		
	SOMMANO mq					3,65	737,76	2'692,82
94	Voce riservata!!! Marco Cardisco Dormitio Virginis, 1535-1540 Olio su tavola h cm 111x138							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
95 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte							
						10,00		
	A RIPORTARE					10,00		209'985,43

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					10,00		209'985,43
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
96 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,380	1,110	1,53		
	SOMMANO mq					1,53	1'053,95	1'612,54
97 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,380	1,110	1,53		
	SOMMANO mq					1,53	632,38	967,54
98 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,380	1,110	1,53		
	SOMMANO mq					1,53	421,57	645,00
99 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,380	1,110	1,53		
	SOMMANO mq					1,53	105,40	161,26
100 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			1,380	1,110	1,53		
	SOMMANO mq					1,53	737,76	1'128,77
101 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,380	1,110	1,53		
	SOMMANO mq					1,53	895,87	1'370,68
102	Voce riservata!!! Paolo degli Agostini Madonna col bambino tra i Santi Sebastiano e Giovanni Battista Olio su tavola cm 300 x 200							
	A RIPORTARE							216'315,82

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							216'315,82
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
103 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
104 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	1'053,95	6'323,70
105 CAM23_A20 .010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			2,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	210,79	1'264,74
106 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprannati alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	579,68	3'478,08
107 CAM23_A20 .010.004.B	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stucature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			2,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	158,09	948,54
108 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,000	3,000	6,00		
	SOMMANO mq					6,00	1'053,95	6'323,70
109	Voce riservata!!! Marco Cardisco, Madonna con Bambino ed Angeli cm 266x246							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
110 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta							
	A RIPORTARE							235'099,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							235'099,18
	risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
111 CAM23_A20 .010.001.B	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			2,460	2,660	6,54		
	SOMMANO mq					6,54	843,17	5'514,33
112 CAM23_A20 .010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			2,460	2,660	6,54		
	SOMMANO mq					6,54	210,79	1'378,57
113 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,460	2,660	6,54		
	SOMMANO mq					6,54	421,57	2'757,07
114 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stucature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,460	2,660	6,54		
	SOMMANO mq					6,54	105,40	689,32
115 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,460	2,660	6,54		
	SOMMANO mq					6,54	737,76	4'824,95
116 CAM23_A20 .010.006.C	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,460	2,660	6,54		
	SOMMANO mq					6,54	737,76	4'824,95
117	Voce riservata!!! Stefano Giordano Madonna con Bambino e i Santi							
	A RIPORTARE							255'532,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							255'532,97
	Agostino e Bernardo, 1535 ca. Olio su tavola h cm 262x222							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
118 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
119 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,220	2,620	5,82		
	SOMMANO mq					5,82	1'053,95	6'133,99
120 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,220	2,620	5,82		
	SOMMANO mq					5,82	632,38	3'680,45
121 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,220	2,620	5,82		
	SOMMANO mq					5,82	421,57	2'453,54
122 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,220	2,620	5,82		
	SOMMANO mq					5,82	105,40	613,43
123 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,220	2,620	5,82		
	SOMMANO mq					5,82	737,76	4'293,76
124	Voce riservata!!! Leonardo Grazia detto Leonardo da Pistoia Presentazione al tempio, 1544 ca.							
	A RIPORTARE							273'152,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							273'152,74
	Olio su tavola h cm 415x270							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
125 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
126 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,700	4,150	11,21		
	SOMMANO mq					11,21	1'053,95	11'814,78
127 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,700	4,150	11,21		
	SOMMANO mq					11,21	632,38	7'088,98
128 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,700	4,150	11,21		
	SOMMANO mq					11,21	421,57	4'725,80
129 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,700	4,150	11,21		
	SOMMANO mq					11,21	105,40	1'181,53
130 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,700	4,150	11,21		
	SOMMANO mq					11,21	737,76	8'270,29
131 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile							
	A RIPORTARE							306'678,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							306'678,72
	SOMMANO mq			2,700	4,150	11,21		
						11,21	895,87	10'042,70
132	Voce riservata!!! Giovanni Antonio Bazzi detto il Sodoma Resurrezione Olio su tavola h cm 270x185							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
133 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
134 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,850	2,700	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	1'053,95	5'269,75
135 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,850	2,700	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	632,38	3'161,90
136 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprannati alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			1,850	2,700	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	579,68	2'898,40
137 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stucature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			1,850	2,700	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	210,79	1'053,95
138 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			1,850	2,700	5,00		
	A RIPORTARE					5,00		329'550,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					5,00		329'550,02
	SOMMANO mq					5,00	1'053,95	5'269,75
139 CAM23_A20 .010.006.D	Parchettatura di dipinti su tavola • Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			1,850	2,700	5,00		
	SOMMANO mq					5,00	895,87	4'479,35
140 CAM23_A12 .010.001.B	Consolidamento e disinfestazione di cornici Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media 10 ml					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	52,70	527,00
141 CAM23_A12 .010.002.B	Pulitura di cornici, chimico-meccanica Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprarmmessi alla super ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media 10 ml					10,00		
	SOMMANO ml					10,00	105,40	1'054,00
142	Voce riservata!!! Aert Mijntens Madonna del Rosario, 1582-1584 Olio su tavola h cm 298x207							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
143 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
144 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,070	2,980	6,17		
	SOMMANO mq					6,17	1'053,95	6'502,87
145 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,070	2,980	6,17		
	SOMMANO mq					6,17	632,38	3'901,78
	A R I P O R T A R E							351'729,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							351'729,37
146 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,070	2,980	6,17		
	SOMMANO mq					6,17	421,57	2'601,09
147 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,070	2,980	6,17		
	SOMMANO mq					6,17	105,40	650,32
148 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,070	2,980	6,17		
	SOMMANO mq					6,17	737,76	4'551,98
149 CAM23_A20 .010.006.C	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,070	2,980	6,17		
	SOMMANO mq					6,17	737,76	4'551,98
150	Voce riservata!!! Giovanni Balducci Presentazione al tempio, 1599-1602. Olio su tavola h cm 339x216							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
151 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,160	3,390	7,32		
	SOMMANO mq					7,32	1'053,95	7'714,91
152 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,160	3,390	7,32		
	SOMMANO mq					7,32	632,38	4'629,02
	A RIPORTARE							376'428,67

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							376'428,67
153 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,160	3,390	7,32		
	SOMMANO mq					7,32	579,68	4'243,26
154 CAM23_A20 .010.004.B	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stucature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media			2,160	3,390	7,32		
	SOMMANO mq					7,32	158,09	1'157,22
155 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile			2,160	3,390	7,32		
	SOMMANO mq					7,32	1'053,95	7'714,91
156 CAM23_A12 .010.007.B	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media 12 ml stimati					12,00		
	SOMMANO ml					12,00	105,40	1'264,80
157 CAM23_A12 .010.008.B	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media 12 ml stimati					12,00		
	SOMMANO ml					12,00	105,40	1'264,80
158	Voce riservata!!! Pordenone (Giovan Antonio De Sacchis) Disputa sull'Immacolata Concezione 1529 - 1530 ca. olio su tavola, Collezione Farnese 320 x 224 cm.							
	SOMMANO					0,00	0,00	0,00
159 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte					10,00		
	SOMMANO cadauno					10,00	44,46	444,60
160 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in							
	A RIPORTARE							392'518,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							392'518,26
	fascia estremamente difficile			2,240	3,200	7,17		
	SOMMANO mq					7,17	1'053,95	7'556,82
161 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile			2,240	3,200	7,17		
	SOMMANO mq					7,17	632,38	4'534,16
162 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprapposti alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,240	3,200	7,17		
	SOMMANO mq					7,17	421,57	3'022,66
163 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,240	3,200	7,17		
	SOMMANO mq					7,17	105,40	755,72
164 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile			2,240	3,200	7,17		
	SOMMANO mq					7,17	737,76	5'289,74
	Parziale LAVORI A MISURA euro							413'677,36
	TOTALE euro							413'677,36
	Data, 16/11/2023							
	Il Tecnico							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A RIPORTARE							

STIMA INCIDENZA MANODOPERA

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU
TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II
PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
CUP F69D23001810001 CIG A025C0330F

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

NAPOLI, 16/11/2023

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	Voce riservata!!! SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 CAM23_A12 .010.001.B	Consolidamento e disinfestazione di cornici Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO ml	10,00	52,70	527,00	377,65	71,660
3 CAM23_A12 .010.002.B	Pulitura di cornici, chimico-meccanica Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla super ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO ml	10,00	105,40	1'054,00	755,30	71,660
4 CAM23_A12 .010.007.B	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	21,54	105,40	2'270,32	1'626,91	71,660
5 CAM23_A12 .010.007.C	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	158,09	1'356,41	972,00	71,660
6 CAM23_A12 .010.008.B	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	21,54	105,40	2'270,32	1'626,91	71,660
7 CAM23_A12 .010.008.C	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	105,40	904,33	648,04	71,660
8 CAM23_A12 .010.009.B	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	9,54	52,70	502,76	360,28	71,660
9 CAM23_A12 .010.009.C	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	210,79	1'808,58	1'296,03	71,660
10 CAM23_A12 .010.010.B	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	9,54	52,70	502,76	360,28	71,660
11 CAM23_A12 .010.010.C	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	158,09	1'356,41	972,00	71,660
12 CAM23_A12 .010.011.B	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	2,86	158,09	452,14	324,00	71,660
13 CAM23_A12 .010.011.C	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	1,72	368,89	634,49	454,68	71,660
14 CAM23_A20 .010.001.B	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO mq	8,17	843,17	6'888,70	4'936,44	71,660
15 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					
	A R I P O R T A R E			20'528,22	14'710,52	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	I M P O R T I		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O			20'528,22	14'710,52	
	SOMMANO mq	101,76	1'053,95	107'249,95	76'855,32	71,660
16 CAM23_A20 .010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media					
	SOMMANO mq	14,17	210,79	2'986,90	2'140,40	71,660
17 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					
	SOMMANO mq	89,10	632,38	56'345,06	40'376,88	71,660
18 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile					
	SOMMANO mq	66,11	421,57	27'870,01	19'971,63	71,660
19 CAM23_A20 .010.003.B	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media					
	SOMMANO mq	5,83	526,98	3'072,30	2'201,60	71,660
20 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					
	SOMMANO mq	31,33	579,68	18'161,38	13'014,44	71,660
21 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile					
	SOMMANO mq	66,11	105,40	6'968,00	4'993,26	71,660
22 CAM23_A20 .010.004.B	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media					
	SOMMANO mq	14,95	158,09	2'363,45	1'693,64	71,660
23 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					
	SOMMANO mq	22,21	210,79	4'681,65	3'354,86	71,660
24 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile					
	SOMMANO mq	66,11	737,76	48'773,31	34'950,96	71,660
25 CAM23_A20 .010.005.B	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media					
	SOMMANO mq	1,63	843,17	1'374,37	984,87	71,660
26 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile					
	SOMMANO mq	35,53	1'053,95	37'446,84	26'834,40	71,660
27 CAM23_A20	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor					
	A R I P O R T A R E			337'821,44	242'082,78	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Manodopera	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			337'821,44	242'082,78	
.010.006.B	... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO mq	1,63	579,68	944,88	677,10	71,660
28 CAM23_A20	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto					
.010.006.C	... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile SOMMANO mq	16,36	737,76	12'069,75	8'649,19	71,660
29 CAM23_A20	Parchettatura di dipinti su tavola Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del supporto					
.010.006.D	... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile SOMMANO mq	60,22	895,87	53'949,29	38'660,06	71,660
30 NP01	DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA dell'opera prima durante e dopo gli interventi di restauro da consegnare in file tiff ad alta risoluzione compreso e compensato ogni onere accessorio per consegnare il lavoro a regola d'arte SOMMANO cadauno	200,00	44,46	8'892,00	0,00	
	Parziale LAVORI A MISURA euro			413'677,36	290'069,13	70,120
	TOTALE euro			413'677,36	290'069,13	70,120
	A RIPORTARE					

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

OGGETTO: LAVORI URGENTI DI RESTAURO E RECUPERO DI DIPINTI SU
TAVOLA E PALE D'ALTARE DELLA COLLEZIONE BORBONICA, II
PIANO MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE
CUP F69D23001810001 CIG A025C0330F

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

NAPOLI, 16/11/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	R I P O R T O					
	<u>LAVORI A MISURA</u>					
1	Voce riservata!!! SOMMANO	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 CAM23_A12 .010.001.B	Consolidamento e disinfestazione di cornici Consolidamento e disinfestazione di cornici • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida per la prevenzione e ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO ml	10,00	52,70	527,00	3,48	0,660
3 CAM23_A12 .010.002.B	Pulitura di cornici, chimico-meccanica Pulitura di cornici Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla super ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO ml	10,00	105,40	1'054,00	6,96	0,660
4 CAM23_A12 .010.007.B	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	21,54	105,40	2'270,32	14,99	0,660
5 CAM23_A12 .010.007.C	Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio Consolidamento e disinfestazioni in cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	158,09	1'356,41	8,96	0,660
6 CAM23_A12 .010.008.B	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	21,54	105,40	2'270,32	14,99	0,660
7 CAM23_A12 .010.008.C	Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio Pulitura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	105,40	904,33	5,97	0,660
8 CAM23_A12 .010.009.B	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	9,54	52,70	502,76	3,32	0,660
9 CAM23_A12 .010.009.C	Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio Stuccatura di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	210,79	1'808,58	11,94	0,660
10 CAM23_A12 .010.010.B	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	9,54	52,70	502,76	3,32	0,660
11 CAM23_A12 .010.010.C	Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione cromatica di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	8,58	158,09	1'356,41	8,96	0,660
12 CAM23_A12 .010.011.B	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia media SOMMANO ml	2,86	158,09	452,14	2,99	0,660
13 CAM23_A12 .010.011.C	Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio Integrazione ad oro zecchino di cornici di particolare grandezza e intaglio: in fascia difficile SOMMANO ml	1,72	368,89	634,49	4,19	0,660
14 CAM23_A20 .010.001.B	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media SOMMANO mq	8,17	843,17	6'888,70	45,50	0,660
15 CAM23_A20 .010.001.D	Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola Disinfestazione e consolidamento di dipinti su tavola • Disinfestazione del supporto ligneo mediante applicazione di biocida p ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile					
	A R I P O R T A R E			20'528,22	135,57	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI		COSTO Sicurezza	incid. %
			unitario	TOTALE		
	RIPORTO			20'528,22	135,57	
16 CAM23_A20 .010.002.B	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	SOMMANO mq 101,76	1'053,95	107'249,95	708,34	0,660
17 CAM23_A20 .010.002.D	Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Fissaggio del colore di dipinti su tavola • Consolidamento localizzato e generalizzato della pellicola pittorica e degli strati preparator ... relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia estremamente difficile	SOMMANO mq 14,17	210,79	2'986,90	19,72	0,660
18 CAM23_A20 .010.003.A	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	SOMMANO mq 89,10	632,38	56'345,06	372,14	0,660
19 CAM23_A20 .010.003.B	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	SOMMANO mq 66,11	421,57	27'870,01	184,05	0,660
20 CAM23_A20 .010.003.C	Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura di dipinti su tavola • Pulitura chimico-meccanica eseguita per progressivo assottigliamento per la rimozione degli strati soprammessi alla su ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	SOMMANO mq 5,83	526,98	3'072,30	20,29	0,660
21 CAM23_A20 .010.004.A	Stuccatura di dipinti su tavola • Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	SOMMANO mq 31,33	579,68	18'161,38	119,94	0,660
22 CAM23_A20 .010.004.B	Stuccatura di dipinti su tavola • Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	SOMMANO mq 66,11	105,40	6'968,00	46,03	0,660
23 CAM23_A20 .010.004.C	Stuccatura di dipinti su tavola • Stuccatura di dipinti su tavola • Rimozione di stuccature di precedenti interventi di restauro non più idonee per il loro stato di conservazione e/o ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	SOMMANO mq 14,95	158,09	2'363,45	15,60	0,660
24 CAM23_A20 .010.005.A	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... colata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia facile	SOMMANO mq 22,21	210,79	4'681,65	30,93	0,660
25 CAM23_A20 .010.005.B	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... icolata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia media	SOMMANO mq 66,11	737,76	48'773,31	322,12	0,660
26 CAM23_A20 .010.005.C	Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Integrazione pittorica di dipinti su tavola • Reintegrazione pittorica con colori a vernice secondo le indicazioni della direzione dei l ... ata casistica relativa alle varie operazioni da effettuare per il restauro delle opere in questione: in fascia difficile	SOMMANO mq 1,63	843,17	1'374,37	9,08	0,660
27 CAM23_A20	Parchettatura di dipinti su tavola • Parchettatura di dipinti su tavola • Progettazione ed applicazione di parchettatura di sostegno per garantire la stabilità strutturale del suppor	SOMMANO mq 35,53	1'053,95	37'446,84	247,32	0,660
	A RIPORTARE			337'821,44	2'231,13	

COMPUTO METRICO

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Progetto Richiesta Fondi Dipinti su Tavola con Prezziario aggiornato al
2023

COMMITTENTE:

NAPOLI, 16/11/2023

IL TECNICO



ANALISI DEI PREZZI

OGGETTO: COSTI SICUREZZA
Progetto Richiesta Fondi Dipinti su Tavola con Prezziario aggiornato al
2023

COMMITTENTE:

NAPOLI, 16/11/2023

IL TECNICO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. M.', written over a horizontal line.

