

# **ELENCO PREZZI**

**OGGETTO:** Lavori di “Napoli – Museo di Capodimonte - Allestimento della Mostra “Vincenzo Gemito” e della Mostra “Luca Giordano”, ciclo finale di Mostre in convenzione con Paris Musees” – Mostra Luca Giordano

**COMMITTENTE:** Museo di Capodimonte

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 ACC_7.5.1	07.5.1. MENSOLE E ESPOSITORI PER PROIETTORI (Sala D VIDEO) Fornitura e posa di mensole (60x40)cm realizzati in MDF 30mm con verniciatura con smalto sintetico con finitura opaca di colore da concordare con la D.L. <b>euro (centoseffanta/61)</b>	cadauno	170,61
Nr. 2 ACC_7.5.2	07.5.2. BOX PER PROIETTORI (Sala D VIDEO) Fornitura di box (100x100x100)cm realizzati in MDF 30mm con verniciatura con smalto sintetico con finitura opaca di colore da concordare con la D.L. <b>euro (duecentoquarantanove/99)</b>	cadauno	249,99
Nr. 3 ASS_9.1	09.1. CALCOLI E CERTIFICAZIONI Calcolo statico, certificazioni e collaudo A carico dell' allestire. <b>euro (ottocento/00)</b>	a corpo	800,00
Nr. 4 ASS_9.2	09.2. ALLESTIMENTO OPERE Durante l' allestimento opere. Assistenza al montaggio delle opere (2pp per 5 giorni). <b>euro (cinquecentosessantauno/06)</b>	giorni	561,06
Nr. 5 BASE_7.1	07.1. BASI IN MDF Base realizzata in pannello di MDF (30mm) verniciata con smalto sintetico con finitura opaca di colore da concordare con la D.L. . Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (cinquecentonovantanove/61)</b>	cadauno	599,61
Nr. 6 BOISERIE_4 .1.1	04.1.1. ZOCCOLATURA Dopo aver preparato le superfici di posa, realizzazione e posa in opera di rivestimento a parete in MDF (ALTEZZA DAL PAVIMENTO 50cm) costituito da tre strati (10mm+ 10mm + 15mm) di totale 35mm con angoli smussati e modanature (VEDERE TAVOLA 4.). Le superfici saranno verniciate con idropittura opaca di colore oro. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (ventiotto/02)</b>	ml	28,02
Nr. 7 BOISERIE_4 .1.2	04.1.2. CORNICE SUPERIORE Dopo aver preparato le superfici di posa, realizzazione e posa in opera di rivestimento a parete in MDF (ALTEZZA DALL'ESTRADOSSO 15cm) costituito da due strati (15mm + 10mm) di totale 25mm con angoli smussati e modanature (VEDERE TAVOLA 4). Le superfici saranno verniciate con idropittura opaca di colore oro. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (otto/97)</b>	ml	8,97
Nr. 8 BOISERIE_4 .1.3	04.1.3. CORNICE ANGOLARE Dopo aver preparato le superfici di posa, realizzazione e posa in opera di rivestimento di cornice angolare nelle sale in MDF (LARGHEZZA 9cm, SPESSORE 15mm). VEDERE TAVOLA 4. Le superfici saranno verniciate con idropittura opaca di colore oro. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sette/06)</b>	ml	7,06
Nr. 9 BOISERIE_4 .1.4	04.1.3. COPRIFILO PORTE E FINESTRE Dopo aver preparato le superfici di posa, realizzazione e posa in opera di rivestimento di coprifilo dei vani (porte e finestre) in MDF (LARGHEZZA 9cm, SPESSORE TOTALE 35mm). VEDERE TAVOLA 4. Le superfici saranno verniciate con idropittura opaca di colore oro. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (venticinque/01)</b>	ml	25,01
Nr. 10 BOISERIE_4 .1.5	04.1.4. GRADINO DISTANZIALE Realizzazione e posa in opera di distanziatore perimetrale alle sale di larghezza variabile (TRA 34,5cm e 46cm, SPESSORE 20mm) in MDF (VEDERE TAVOLA 4). Le superfici saranno verniciate con idropittura opaca di colore oro. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (venti/99)</b>	ml	20,99
Nr. 11 CARTONG_ 3.1	03.1. PARETI IN CARTONGESSO CON UNA LASTRA A VISTA (Sala 2, Sala 4, Sala 5) Realizzazione di parete con struttura metallica e una lastra di cartongesso a vista. Ripristino e stuccatura e ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. ATTENZIONE nella Sala 2: Realizzazione in opera di pareti, leggermente curvate, con struttura metallica in cartongesso con apertura tipo "nicchia" e base di appoggio per futura collocazione di pezzi in argento. Protezione della nicchia con lastra in metacrilato (10mm). VEDERE TAVOLA 8. <b>euro (cinquantasette/44)</b>	m2	57,44
Nr. 12 CARTONG_ 3.2	03.1. PARETE DIVISORIA IN CARTONGESSO CON LASTRE A VISTA SU DUE LATI (Sala 2, Sala 5, Sala D VIDEO) Realizzazione di parete con struttura metallica e lastre di cartongesso a vista sui due lati. Ripristino e stuccatura e ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. VEDERE TAVOLA 8. <b>euro (quaranta/95)</b>	m2	40,95
Nr. 13 CARTONG_ 3.3	03.2. INNALZAMENTO PARETI (Sala 1, Sala 2, Sala 3, Sala 4, Sala 5, Sala 6, Sala 7) Prolungamento in altezza di 60cm delle pareti esistenti in cartongesso nelle sale indicate. Tutti i rinforzi necessari e struttura metallica per l'applicazione delle opere d'arte di grande formato. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (quaranta/95)</b>	m2	40,95

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 14 CONTROSO FF_5.1	05.1. "CIELINO" IN TESSUTO MICROFORATO (Copertura delle sale) Copertura delle Sale 1-7 e Sala D VIDEO con "cielino" in tessuto microforato ignifugo e travetti strutturali di supporto per impianto di illuminazione. <b>euro (quarantanove/73)</b>	m2	49,73
Nr. 15 COSTI SICUREZZA	COSTI SICUREZZA: Fornitura e posa in opera di ponteggi, trabatelli, pezzi speciali, doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia, "mantovane", ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (millecinquecento/84)</b>	a corpo	1'500,84
Nr. 16 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le modalità prescritte per la discarica. La misurazione relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo volume, senza tener conto di aumenti di volume conseguenti alla rimozione dei materiali, per le demolizioni secondo il volume misurato prima della demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata per trasporti fino a 10 km <b>euro (nove/46)</b>	mc	9,46
Nr. 17 E.01.050.030 .a	Scariolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scariolatura di materiali sciolti <b>euro (quarantaquattro/44)</b>	mc	44,44
Nr. 18 E.16.020.060 .c	Strato finale di intonaco, realizzato mediante la stesura di colla di malta, passata al crivello fino, con successiva finitura, per spessore di circa 5 mm: A stucco romano (malta di calce e polvere di marmo), rifinito alla lama o alla spugna <b>euro (undici/23)</b>	mq	11,23
Nr. 19 E.21.020.030 .b	Tinteggiatura con pittura lavabile din resine sintetiche emulsionabili (idropittura), data a pennello o a rullo su pareti o soffitti, con tre mani a perfetta copertura, esclusa la preparazione degli stessi da conteggiarsi a parte, compresi il tiro in alto e il calo dei materiali, i ponti di servizio fino a 4 m dal piano di appoggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte A base di resine acriliche <b>euro (sette/94)</b>	mq	7,94
Nr. 20 MDO.COM. 01	Operaio comune (PP.OO.PP. Ottobre 2019) <b>euro (ventisette/72)</b>	h	27,72
Nr. 21 MDO.SPEC. 01	Operaio specializzato (PP.OO.PP Ottobre 2019) <b>euro (trentatre/15)</b>	h	33,15
Nr. 22 MOQ_6.1	06.1. "MOQUETTE" (Moquette aguliato) Fornitura e posa in opera di moquette aguliato spessore 6,5 mm, resistenza al fuoco classe BFL-s1. <b>euro (dieci/30)</b>	m2	10,30
Nr. 23 P.01.010.030 .a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, fornita e posta in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m <b>euro (diciotto/67)</b>	mq	18,67
Nr. 24 P.03.010.020 .b	Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m <b>euro (diciannove/91)</b>	m	19,91
Nr. 25 P.03.010.050 .a	Schermatura antipolvere e antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a 240 g per mq, fornito e posto in opera, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, valutata per metro quadrato di telo in opera Schermatura con teli in polietilene <b>euro (sette/62)</b>	mq	7,62
Nr. 26 PARATI_4.2	04.2.1. CARTA DA PARATI IN TELI GRAFICI Dopo aver preparato le superfici di posa, applicazione di carta da parati "IN TELI GRAFICI 132cm" nelle pareti indicate da progetto. <b>euro (cinquantaquattro/99)</b>	m2	54,99
Nr. 27 PITTURA_4. 3	04.3.1. IDROPITTURA Dopo aver preparato le superfici, tinteggiatura con idropittura traspirante opaca nelle zone indicate nelle tavole. Ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. <b>euro (sette/94)</b>	m2	7,94
Nr. 28 R.02.020.040 .a	Demolizione di tramezzatura in cartongesso, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di tramezzature in cartongesso <b>euro (dodici/46)</b>	mq	12,46
Nr. 29 RIMOZ_2.1	02.1. PARETI IN CARTONGESSO (Sala 1, Sala 4, Sala 5 e Sala 7) Rimozione, smaltimento, trasporto a discarica autorizzata di pareti in cartongesso e struttura metallica. Ripristino e stuccatura delle superfici interessate dalle rimozioni e ogni altro onere e magistero per eseguire la lavorazione finita a perfetta regola d'arte. VEDERE		

