

MIC MIC_MU-CAP 19/12/2024 0004151-A - A01	MU-CAP 19/12/2024 CONTRATTO 79	
	MINISTERO DELLA CULTURA	
	MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE	
	ATTO DI SOTTOMISSIONE	
	“INTERVENTO DI ALLESTIMENTO DEL NUOVO PERCORSO MUSEALE DELLA	
	CERAMICA DI CAPODIMONTE E DELLE ARTI APPLICATE ALL'INTERNO DELLA	
	REGGIA DI CAPODIMONTE” PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI	
	CULTURALI – GRANDE PROGETTO CAPODIMONTE - DECRETO MINISTERIALE	
	20 MAGGIO 2019 N. 240.	
	Imputazione : CAPITOLO 2.1.2.010, ARTICOLO 2.02.03.06.001/N (Grande Progetto per la	
	Valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Campus, assegnati con Decreto	
	Ministeriale 20 maggio 2019 n. 240)- Bilancio del Museo e Real Bosco di Capodimonte A.F.	
	2024	
	Contratto: rep. 04 del 19.04.2024 – Importo contrattuale €. 512.865,80 (dicesi euro	
	cinquecentododicimilaottocentosessantacinque/80) oltre I.V.A. come per legge.	
	Responsabile Unico Del Progetto: Funzionario Arch. Chiara Figliolia giusto decreto MU-	
	CAP 11/09/2023 115	
	CIG: A02C3BCB47– CUP: F69G19000690001	
	PREMESSO CHE	
	TRA	
	Il Prof. Eike Dieter Schmdit, in qualità di Direttore Generale del Museo e Real Bosco di	
	Capodimonte, con sede in Napoli alla via Lucio Amelio (già via Miano n. 2, 80131 Napoli),	
	codice fiscale 95219190634, abilitato alla stipula degli atti, giusto decreto del Presidente del	
	Consiglio dei Ministri del 09/02/2024, registrato alla Corte dei Conti il 12/02/2024 al n. 312	
	di seguito indicato anche come “Stazione Appaltante” o “Amministrazione”;	
	1	

	E	
	La dott.ssa Beatrice Romano nata a Pozzuoli il 27/07/1972, codice fiscale	
	RMNBRC72L67G964J, in qualità di Amministratore Unico, della società MAR. SAL.	
	Restauri S.R.L, con sede in via Comunale Pisani n. 260 – 80126 - Napoli – P. IVA:	
	05748201216 - C.F. 05748201216, di seguito indicato anche come “Impresa” o	
	“Contraente” o “Appaltatore” ,	
	i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazioni	
	derivanti dal presente contratto convengono quanto segue:	
	PREMESSO	
	- con decreto Rep. 115 del 11/09/2023, veniva conferito l’incarico di Responsabile Unico del	
	Progetto al Funzionario Architetto Chiara Figliolia;	
	con Decreto Rep. 246 del 24.09.2021 veniva conferito l’incarico di Direttore dei Lavori	
	all’Arch. Renata Marmo;	
	– che in data 19/04/2024 veniva sottoscritto il contratto rep. 04 per la realizzazione	
	dell’intervento di allestimento del nuovo percorso museale della ceramica di Capodimonte e	
	delle arti applicate all'interno della Reggia di Capodimonte;	
	– che in corso d’opera, è sorta la necessità di procedere ad una perizia di assesta-mento relativa	
	ai lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 nei limiti dell’importo	
	originario, come meglio descritto nella relazione allegata alla perizia di assestamento redatta	
	dal D.L., e nel verbale concordamento nuovi prezzi, che, anche se no materialmente allegati	
	formano parte integrante e sostanziale del presente atto;	
	– che, pertanto, si sono rese necessarie, alcune modifiche non sostanziali rispetto a quanto	
	previsto nel progetto originario, posto a base di gara;	
	– che, pertanto, veniva redatta la perizia di assestamento con relativa relazione tecnica e	
	documenti allegati, che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto;	
	2	

	– in data 17.12.2024 il RUP approvava con apposto provvedimento la perizia di assestamento	
	n°1 per il progetto CUP: F69G19000690001	
	– che la suddetta perizia non ha modificato l’importo contrattuale nè la durata dell’intervento	
	e le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge, né la stessa altera la	
	funzionalità dell’opera né varia la superficie di intervento né tantomeno modifica la	
	destinazione d’uso dei singoli ambienti e mantiene completamente inalterato l’obiettivo	
	complessivo del progetto iniziale;	
	– che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli non previsti e	
	calcolati secondo analisi prezzi e secondo il prezzario Opere Pubbliche della Regione	
	Campania 2023, come da verbale di concordamento prezzi e così come previsto dal Capitolato	
	Speciale d’Appalto:	
	ART. 1	
	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e ne	
	costituiscono logico corollario.	
	ART.2	
	L’Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento suddetta	
	accetta l’esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscontrate nelle singole	
	categorie di lavoro previste nella perizia n°1 relative al progetto CUP: F69G19000690001 ,	
	che forma parte integrale e sostanziale del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite	
	nel rispetto degli stessi patti e condizioni contenute nel contratto del 19/04/2024 rep. 4	
	L’impresa prende atto che la perizia di assestamento non modifica l’importo contrattuale del	
	contratto sottoscritto, per cui l’importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, come da	
	contratto rep.4 del 19/04/2024, ammonta ad €. 512.865,80 (dicesi euro	
	cinquecentododicimilaottocentosessantacinque/80) compresi € 18.760,81 (dicesi euro	
	diciottomilasettecentosessanta/81) per oneri di sicurezza ed oltre I.V.A. come per legge;	
	3	

	ART. 3	
	L'esecuzione degli interventi di cui alla perizia di assestamento, non modifica altresì il termine	
	per l'ultimazione dei lavori che rimane quello fissato nel contratto principale, pari a	
	duecentosettanta giorni (270 giorni) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale	
	di consegna dei lavori.	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 04 del	
	19/04/2024, e agli allegati in esso richiamati	
	ART. 4	
	Si allega materialmente al presente contratto l'Elenco prezzi; resta inteso che anche se non	
	materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:	
	1. Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento;	
	2. relazione tecnica di variante con i relativi elaborati tecnici.	
	Le spese relative al presente atto sono a carico dell' Impresa.	
	Il presente atto composto da n. 4 pagine numerate a video è redatto e sottoscritto dalle parti	
	in modalità elettronica e con firma digitale.	
	ART. 5	
	Le parti ribadiscono che il presente contratto, immediatamente efficace per l'appaltatore, lo	
	sarà per l'Amministrazione soltanto a conclusione dei connessi adempimenti amministrativo-	
	contabili. Per quanto non previsto dal presente contratto si rinvia agli atti di gara che qui si	
	intendono integralmente richiamati.	
	L'IMPRESA MAR.SAL. Restauri S.r.l.	
	Il Direttore Generale Del Museo e Real Bosco	
	Di Capodimonte	
	4	

MINISTERO DELLA CULTURA
MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

pag. 1

ELENCO PREZZI

OGGETTO: PIANO STRATEGICO GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI-GRANDE
PROGETTO CAPODIMONTE D.M. 20.05.2019 n. 240
ALLESTIMENTO NUOVO PERCORSO MUSEALE: CERAMICA E ARTI
APPLICATE

COMMITTENTE: MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE

Napoli, 13/12/2024

IL TECNICO
arch. Renata Marmo

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 001	Materiale a corpo (pittura, carta vetrata, carta gommata, pennelli, trabatello etc..) euro (ventidue/55)	a corpo	22,55
Nr. 2 002	Materiale per decorazione e laccatura (pittura, carta vetrata, carta gommata, pennelli, trabatello etc..) euro (centocinquantaotto/96)	a corpo	158,96
Nr. 3 003	Materiale a corpo (pittura, carta vetrata, carta gommata, pennelli, trabatello etc..) euro (undici/22)	a corpo	11,22
Nr. 4 004	Vetrina di dimensioni H.315 cm, L. 110 cm, P. 60 cm in legno di noce o faggio, verniciato e decorato a mano, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (cinquemilatrecentosessantauno/00)	cadauno	5'361,00
Nr. 5 006	Tavolo per esposizione Carro dell'Aurora, di dimensioni 275x130x80, in noce e con decorazioni in foglia d'oro euro (seimilatrecento/00)	cadauno	6'300,00
Nr. 6 008	Vetrina sopra tavolo, in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari, di dimensioni 256x120x100 euro (settemilacinquecento/00)	cadauno	7'500,00
Nr. 7 009	Vetrina a incasso composta da controparete in legno di multistrato di pioppo di dimensioni L202xH420xP07 per chiusura vano esistente, vetrina di misura H420xL208xP35 in legno di pioppo o noce, rifinito e predisposto per decorazione a mano, con vetri di sicurezza spess. 5/6 mm e predisposizione per illuminazione per l'interno delle vetrine sulle fiancate euro (diecimilacentosettantacinque/70)	cadauno	10'175,70
Nr. 8 011	Vetrina di dimensioni H.412 cm, L. 410 cm, P. 80 cm in legno di noce tanganica o pioppo, rifinito e predisposto alla decorazione con finitura bianca antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (ventiseimiladuecentoottantaquattro/00)	cadauno	26'284,00
Nr. 9 012	Vetrina di dimensioni H.412 cm, L. 219 cm, P. 80 cm in legno di noce tanganica o pioppo, rifinito e predisposto alla decorazione con finitura bianca antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (quattordicimilacentoquarantaotto/00)	cadauno	14'148,00
Nr. 10 013	Vetrina di dimensioni H.412 cm, L. 420 cm, P. 30 cm in legno di noce tanganica o pioppo, rifinito e predisposto alla decorazione con finitura bianca antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (ventimilanovecentoquaranta/00)	cadauno	20'940,00
Nr. 11 014	Vetrina di dimensioni H.412 cm, L. 360 cm, P. 30 cm in legno di noce tanganica o pioppo, rifinito e predisposto alla decorazione con finitura bianca antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (quattordicimilacinquecentonovantadue/00)	cadauno	14'592,00
Nr. 12 015	Materiale per decorazione e laccatura (pittura, carta vetrata, carta gommata, pennelli, trabatello etc..) euro (seicentotrentacinque/84)	a corpo	635,84
Nr. 13 017	Vetrine a misura 50x50x35 n°02 50x60x35 in legno in essenza noce tanganica verniciate predisposte alla decorazione euro (ottocentoventi/00)	cadauno	820,00
Nr. 14 019	Materiale d'opera euro (dieci/00)	a corpo	10,00
Nr. 15 020	Zoccolo H 100 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appoggiata la vetrina in legno.Rifinitura preparazione alla decorazione. euro (duemilacento/00)	cadauno	2'100,00
Nr. 16 022	Fornitura di vetrina di dimensioni H.190 cm, L. 260 cm, P. 60 cm in ferro, rifinitura antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (seimilaseicentonovanta/00)	cadauno	6'690,00
Nr. 17 023	Vetrina di dimensioni H.280 cm, L. 150 cm, P. 50 cm composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo con profili sez. 60x60x0.3 e vetri di sicurezza 5.5.1, con anta con serratura, basamento a giorno con gambe a sciabola e crociata di collegamento, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani. euro (settemilacinquecento/00)	cadauno	7'500,00
Nr. 18 025	Zoccolo H 80 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appoggiata la vetrina in legno.Rifinitura preparazione alla decorazione. euro (duemilacinquecento/00)	cadauno	2'500,00
Nr. 19 026	Zoccolatura in legno h. 80 cm con base, dado e cimasa, rifinito con predisposizione alla decorazione euro (quattrocentoquarantadue/00)	ml	442,00
Nr. 20 028	Altare in legno multistrato di pioppo dim. L275xP180xH100 predisposto alla decorazione euro (cinquemilaottocentotrenta/00)	cadauno	5'830,00

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 21 029	Vetrina sopra altare composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro con vetri extrachiari e rialzi per composizione oggetti. euro (settemilasettecento/00)	cadauno	7'700,00
Nr. 22 030	Vetrina di dimesnioni H100xL156xP67 composta da struttura portante in ferro verniciato bronzo/oro sez 50x50x0.3 con vetri vetri di sicurezza 5.5.1, con anta con serratura, con predisposizione al montaggio di luci Led per l'interno delle vetrine sulle fiancate interne. euro (quattromilanovecentodieci/00)	cadauno	4'910,00
Nr. 23 031	Pannello in Forex dello spessore di 3 mm colorati secondo le indicazioni della D.L. con applicazione del logo del Museo Di Capodimonte su ognuno di essi, compreso trasporto e carico e scarico euro (ventitre/00)	cadauno	23,00
Nr. 24 032	Mollettone ignifugo classe 1 euro (diciassette/05)	mq	17,05
Nr. 25 033	Tessuto tecnico ignifugo classe 1 di tipo rasatello semplice a tinta unita o rigato di raso e tela euro (sessantauno/00)	mq	61,00
Nr. 26 CAM23_A15 .010.010.B	Preparazione con fondo Trattamento per fondi misti ed intonaci vecchi mediante l'applicazione di fissativo naturale composto da una miscela di latte, albume d'uovo, caseina, acqua di calce, oli essenziali; totalmente traspirante e biodegradabile euro (dodici/34)	mq	12,34
Nr. 27 CAM23_A15 .010.020.A	Tinteggiatura con pittura a base di grassello di calce Tinteggiatura di superfici esterne o interne con pittura a base di grassello di calce stagionato da 24- 36 mesi. Applicata a pennello in minimo due o tre mani di sottotinta con latte di calce, inclusi gli oneri per l'individuazione delle miscele pigmento-leganti più idonee secondo le indicazioni della D.L: successiva stesura di tinta a velatura costituita da latte di calce pigmentata con coloranti inorganici, compreso la ripresa delle superfici dove occorre. Si verifica la necessità di lavaggio ad acqua di alcune parti euro (ventinove/39)	mq	29,39
Nr. 28 CAM23_AT. E.01.001	Attrezzature per movimenti di terra, demolizioni e trasporti Autocarro di portata 1500 kg euro (trentasei/71)	h	36,71
Nr. 29 CAM23_E07 .005.010.A (CAM)	Massetto sottile di sottofondo Massetto sottile di sottofondo in preparazione del piano di posa della impermeabilizzazione, dello spessore di almeno 2 cm, tirata con regolo per la livellazione della superficie: Con malta fine di calce e pozzolana, su superfici orizzontali euro (quattordici/19)	mq	14,19
Nr. 30 CAM23_E13 .020.040.I (CAM)	Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino di sp. 3 cm Pavimento in lastre di marmo o pietra o travertino, prima scelta, dello spessore di 3 cm, posto in opera con idoneo collante su massetto di sottofondo, i giunti connessi a cemento bianco o colorato, compresi le suggellature degli incastri a muro, i tagli, gli sfridi, l'eventuale formazione dei giunti di dilatazione, l'arrotatura, la lucidatura, la pulitura finale. Marmo bardiglio Carrara euro (centosessantaotto/90)	mq	168,90
Nr. 31 CAM23_E16 .020.030.D (CAM)	Intonaco civile Intonaco civile liscio a tre strati, costituito da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo (arricciatura), ultimo strato di rifinitura con malta fine (colla di malta lisciata con frattazzo metallico o alla pezza), dello spessore complessivo non inferiore a 15 mm, eseguito con predisposte guide (comprese nel prezzo) su pareti o soffitti piani o curvi, interno o esterno. Su pareti interne con malta di calce e pozzolana euro (ventiquattro/82)	mq	24,82
Nr. 32 CAM23_E19 .010.010.A (CAM)	Carpenteria metallica in profilati laminati a caldo per travi e pilastri Carpenteria in acciaio per travi e pilastri, laminati a caldo della serie IPE, HEA, HEB, HEM, od ottenuti per composizione saldata di piatti, completi di piastre di attacco, compresi i tagli a misura, gli sfridi, le forature, le flange, la bullonatura o saldatura dei profilati, gli oneri relativi ai controlli per legge. Sono esclusi i trattamenti protettivi e le verniciature che verranno pagati a parte. Profilati in acciaio per travi e pilastri. Acciaio del tipo S235 JR classe di esecuzione EXC1 o EXC2 euro (quattro/61)	kg	4,61
Nr. 33 CAM23_E21 .010.005.A (CAM)	Stuccatura e rasatura di intonaci Stuccatura e rasatura di intonaci con stucco compresa la successiva carteggiatura delle superfici per la preparazione alla tinteggiatura o all'applicazione di rivestimenti su pareti, volte e soffitti. Con stucco emulsionato euro (dieci/28)	mq	10,28
Nr. 34 CAM23_E22 .010.010.G (CAM)	Pareti divisorie in lastre di cartongesso Pareti divisorie in lastre di cartongesso dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato, con interasse non superiore a 60 cm, compresi la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, gli spigoli vivi, il nastro a rete coprigiunti, la stuccatura dei giunti, la sigillatura, il materiale di fissaggio. Con una lastra di cartongesso REI 120 su entrambi i lati della parete euro (sessanta/28)	mq	60,28
Nr. 35 CAM23_MT .E.10.040	Malte e collanti Malta cementizia collante euro (uno/06)	kg	1,06
Nr. 36 CAM23_MT .E.10.041	idem c.s. ...Malta cementizia rasante euro (uno/12)	kg	1,12
Nr. 37 CAM23_MT .E.13.045	Blocchi di cemento e di materiali vari Blocchi in cemento lapillo da 8x25x50 cm euro (nove/27)	mq	9,27
Nr. 38 CAM23_MT .E.13.052	Blocchi di cemento e di materiali vari Blocchi in calcestruzzo cellulare autoclavato da 8x25x62,5 cm euro (dieci/09)	mq	10,09
Nr. 39	Malte, inerti e materiali vari per intonaci Stucco in pasta a rasare bianco		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM23_MT .E.15.020 Nr. 40	euro (uno/28) Malte, inerti e materiali vari per intonaci Biointonaco	kg	1,28
CAM23_MT .E.15.025 Nr. 41	euro (uno/40) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Pannello in gesso protetto o cartongesso sp. 15 mm	kg	1,40
CAM23_MT .E.50.002 Nr. 42	euro (cinque/05) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Profilo a C in acciaio zincato 50x27x0,06 mm	mq	5,05
CAM23_MT .E.50.045 Nr. 43	euro (quattro/72) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	m	4,72
CAM23_MT .E.50.047 Nr. 44	euro (tre/22) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Profilo a U in acciaio zincato 27x30X0,06 mm	m	3,22
CAM23_MT .E.50.050 Nr. 45	euro (zero/02) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Viti autofilettanti punta a chiodo da 35 mm	cad	0,02
CAM23_MT .E.50.054 Nr. 46	euro (zero/24) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Nastro a rete coprigiunti autoadesivo in fibra di vetro	m	0,24
CAM23_MT .E.50.083 Nr. 47	euro (sedici/33) Materiali per controsoffitti e pareti a secco Lastra in cartongesso ignifuga spessore 12,5 mm	mq	16,33
CAM23_MT .E.80.009 Nr. 48	euro (due/25) Fondi e materiali vari per opere da pittore Stucco emulsionato	kg	2,25
CAM23_MT .E.80.013 Nr. 49	euro (quattro/55) idem c.s. ...da pittore Fissativo a base di resine acriliche	l	4,55
CAM23_MT .E.82.020 Nr. 50	euro (due/40) Pitture Pittura traspirante a base di grassello di calce naturale, atossica antimuffa ed anticondensa per interni	kg	2,40
CAM23_P01 .010.030.A	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità Recinzione provvisoria modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a 20 mm di larghezza e non inferiore a 50 mm di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a 40 mm, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali, compreso lo smontaggio a fine lavoro. Peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m² Moduli di altezza pari a 2,00 m euro (ventiuno/07)	mq	21,07
CAM23_P01 .050.010.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Montaggio e nolo per il 1° mese da cm 120 x 120 euro (settantaotto/38)	cad	78,38
CAM23_P01 .050.020.A	Monoblocco prefabbricato per bagni - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vasi, finestrino a wasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da cm 120 x 120 euro (ventiotto/65)	cad/30gg	28,65
CAM23_P01 .050.090.B	Monoblocco prefabbricato - Montaggio e nolo per il 1° mese Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Montaggio e nolo per il 1° mese dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm euro (cinquecentotrentasette/53)	cad	537,53
CAM23_P01 .050.100.A	Monoblocco prefabbricato - Nolo per i mesi successivi al primo Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente alla L 46/90, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Nolo per i mesi successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm euro (trecentoottantadue/58)	cad/30gg	382,58
CAM23_P03 .010.020.B	Trabatello mobile in tubolare Trabatello mobile in tubolare, completo di ritti, piani di lavoro, ruote e aste di stabilizzazione. A tre ripiani, altezza utile di lavoro 7,2 m - Per il 1° mese o frazione euro (ventiuno/94)	m	21,94
Nr. 56	idem c.s. ...m - Nolo per ogni mese dopo il 1° mese		

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
CAM23_P03 .010.020.E	euro (tredici/76)	m/30 gg	13,76
Nr. 57 CAM23_R02 .010.070.D	Taglio di superfici verticali per giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo Taglio di superfici verticali eseguito con l'ausilio di idonea attrezzatura, per la creazione di giunti, tagli, aperture di vani porta, finestre su strutture in laterizio o tufo. Profondità di taglio da 201 a 300 mm euro (cinquantauno/70)	ml	51,70
Nr. 58 CAM23_R02 .010.100.A	Taglio a sezione obbligata di muratura Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi forma e spessore, eseguito con qualunque mezzo. Muratura di tufo euro (duecentoventinove/84)	mc	229,84
Nr. 59 CAM23_R02 .015.010.A	Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti Raschiatura di vecchie tinteggiature a calce, a tempera o lavabile da pareti e soffitti. Raschiatura di vecchie tinteggiature euro (due/83)	mq	2,83
Nr. 60 CAM23_R02 .040.010.A (CAM)	Spicconatura di intonaco a vivo di muro Spicconatura di intonaco a vivo di muro, di spessore fino a 5 cm, compreso l'onere di esecuzione anche a piccole zone e spazzolatura delle superfici. Spicconatura di intonaco a vivo di muro euro (cinque/16)	mq	5,16
Nr. 61 CAM23_R02 .060.022.A (CAM)	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi altezza e condizione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m. Non armati di altezza fino a 10 cm euro (quindici/34)	mq	15,34
Nr. 62 CAM23_RU. E.001.001	Operai edili Operaio comune euro (trentadue/29)	h	32,29
Nr. 63 CAM23_RU. E.001.002	idem c.s. ...edili Operaio qualificato euro (trentacinque/83)	h	35,83
Nr. 64 CAM23_RU. E.001.003	Operai edili Operaio specializzato o Tecnico di laboratorio euro (trentaotto/53)	h	38,53
Nr. 65 CAM23_T01 .020.020.A	Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con motocarro di portata fino a 1 mc Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motocarro di portata fino a 1 m³, o mezzo di uguali caratteristiche, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata euro (settantatre/08)	mc	73,08
Nr. 66 CAM23_T01 .030.030.A	Tiro in alto o calo in basso Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano elevatore. euro (quarantaquattro/87)	mc	44,87
Nr. 67 C_018	Travetto precompresso per precompressi in calcestruzzo armato vibrofinito, di dimensioni pari a 80 mm x 80 mm x 4000 mm, con trefoli aderenti pre-tesi provvisti di Attestato di Qualificazione del Produttore rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, ed il cui processo di fabbricazione è inserito in un Sistema di Gestione della Qualità predisposto in coerenza con la norma UNI EN ISO 9001:2001 e certificato da un ente terzo notificato; i travetti, prodotti con calcestruzzo ad alta resistenza di classe C45/55, risultano armati con acciaio da precompressione inferiore, intermedio e superiore. euro (venti/01)	cadauno	20,01
Nr. 68 C_019	Materiale d'opera euro (tredici/00)	a corpo	13,00
Nr. 69 C_020	Oneri discarica scarti di cantiere edile come laterizi, calcestruzzo non armato con volume massimo di 0,3 m3, calcinacci e piastrelle, esclusi calcestruzzo alveolare, legname, materiale sintetico e altre impurità euro (diciassette/55)	t	17,55
Nr. 70 C_021	Mostra porta in legno modanato e laccato come le mostre delle porte esistenti, 35+25+35 cm. euro (cinquecento/00)	ml	500,00
Nr. 71 NP01	Realizzazione in opera di doppio ordine di lesene in legno H. tot. 6.10 composte da piedistallo, base, fusto e capitello, stuccate e rasate e decorate a parete, con motivo a scaiola, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (tremilatrecentonovantaquattro/03)	cadauno	3'394,03
Nr. 72 NP02	Decorazione con lambris con motivi in finto marmo o pietra, eseguito in opera a mano, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ottantaotto/80)	mq	88,80
Nr. 73 NP03	Realizzazione di cornice in stucco a coronamento delle lesene, rifinite e decorate, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte euro (trecentotrentaotto/33)	ml	338,33
Nr. 74 NP04	Fornitura di vetrina di dimensioni H.315 cm, L. 110 cm, P. 60 cm in legno di noce o faggio, verniciato e decorato a mano, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani, incluso trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (novemilacinquecentoottantatre/92)	cadauno	9'583,92

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 75 NP05	Fornitura di tavolo per esposizione Carro dell'Aurora, di dimensioni 275x130x80, in noce e con decorazioni in foglia d'oro, incluso trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (novemilacentosettantasette/01)	cadauno	9'177,01
Nr. 76 NP06	Fornitura e posa in opera di vetrina sopra tavolo, in ferro, rifinitura bronzato/oro con vetri extrachiari, di dimensioni 256x120x100, compreso trasporto e montaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (diecimilasettecentonovantaotto/63)		10'798,63
Nr. 77 NP07	Fornitura e posa in opera di vetrina a incasso composta da controparete in legno di multistrato di pioppo di dimensioni L202xH420xP07 per chiusura vano esistente, vetrina di misura H420xL208xP35 in legno di pioppo o noce, rifinito e decorato a mano, con vetri di sicurezza spess. 5/6 mm e predisposizione per illuminazione per l'interno delle vetrine sulle fiancate euro (sedicimilaottocentodieci/18)	mq	16'802,18
Nr. 78 NP08	Fornitura di vetrine di dimensioni rispettivamente: H. 412 cm, L. 420 cm, P. 80 cm, H. 412 cm, L. 219 cm, P. 80 cm; H. 412 cm, L. 420 cm, P. 30 cm; H. 412 cm, L. 360 cm, P. 30 cm; in legno di noce tanganica o pioppo, rifinite e decorate a mano in finitura bianca antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di predisposizione per illuminazione per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani, incluso trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (centodiciannovemilaseicentodiciassette/64)	cadauno	119'617,64
Nr. 79 NP09	Fornitura e posa in opera di controsoffitto liscio con struttura portante in acciaio a travi e travetti e rivestito in cartongesso ignifugo spessore 13mm, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti con apposito stucco e rete, compreso trasporto e montaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte: Controsoffitto Sala della Natura n.51 euro (cinquemilaquattrocentonovanta/07)	cadauno	5'490,07
Nr. 80 NP10	Fornitura e posa in opera di n. 6 vetrinette in legno incassate e decorate a mano in opera, compreso trasporto e montaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (quattordicimilatrentanove/18)	cadauno	14'039,18
Nr. 81 NP11	Fornitura e posa in opera di controsoffitto liscio con struttura portante in acciaio a travi e travetti e rivestito in cartongesso ignifugo spessore 13mm, compresa la rasatura e la stuccatura dei giunti con apposito stucco e rete, compreso trasporto e montaggio e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte: Controsoffitto Sala delle Chinoiserie n.52-BIS euro (quattromilaseicentosestantaquattro/94)	cadauno	4'674,94
Nr. 82 NP12	Apertura vano su tramezzo in blocchi di lapillo di spessore pari a 25 cm, realizzato tramite l'inserimento di una coppia di travetti precompressi di dimensioni pari a 80x80x4000 mm cadauno da un lato e dall'altro del muro, compresi tagli nella muratura a sezione obbligata, l'esecuzione degli appoggi con mattoni pieni; compreso la rimozione della parte di muratura da sostituire con recupero dei conci di tufo, il taglio a sezione obbligata per la realizzazione degli appoggi, la discesa ed il trasporto a rifiuto dei materiali di risulta, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: per vano di luce netta fino a mt 3.30 e larghezza fino a cm 30 euro (novemilacinquecentosettantasette/91)	cadauno	9'577,91
Nr. 83 NP13	Decorazione con trattamento a finta scagliola, con motivi decorativi, eseguito in opera a mano, compreso preparazione della parete con raschiatura delle vecchie tinteggiature, stuccatura e rasatura della parete, stesura di fissativo, stesura del fondo, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (duecentoventicinque/63)	mq	225,63
Nr. 84 NP14	Fornitura e posa in opera di Zoccolo H 100 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appoggiata la vetrina in legno. Rifinitura preparazione alla decorazione, incluso trasporto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (seimilatrecentosettantaotto/55)	ml	6'378,55
Nr. 85 NP15	Fornitura di vetrina di dimensioni H.190 cm, L. 260 cm, P. 60 cm in ferro, rifinitura antichizzata, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza spessore 5/6 mm, comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani, incluso trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (diecimilacentosessantaotto/52)	cadauno	10'168,52
Nr. 86 NP16	Fornitura di vetrina di dimensioni H.200+80 cm, L. 150 cm, P. 50 cm in ferro, struttura portante sez. 60x60x0.3, rifinitura ferro verniciato bronzo, con ante con serratura e vetri extrachiari di sicurezza 5.5.1, basamento con struttura in legno come zoccolatura sala, predisposto alla decorazione, comprensivo di illuminazione a LED per l'interno della vetrina, installata sia sulle fiancate che sotto i ripiani, incluso trasporto e montaggio in sala, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. euro (undicimilacentocinquantesi/93)	cadauno	11'156,93
Nr. 87 NP17	Fornitura e posa in opera di Zoccolo H 80 in legno montato come progetto, creando una struttura a sporgere, sopra cui verrà appoggiata la vetrina in legno. Rifinitura preparazione alla decorazione, incluso trasporto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (quattromilacentosettantaquattro/59)	ml	4'174,59
Nr. 88 NP18	Decorazione con lambris a finto marmo, eseguito in opera a mano, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (centoottantatre/13)	ml	183,13
Nr. 89 NP19	Fornitura e posa in opera di zoccolatura in legno H.80 cm composte da base, dado e cimasa, stuccate e rasate e decorate in opera, incluso trasporto, compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte euro (ottocentoventinove/53)	ml	829,53
Nr. 90	Fornitura e posa in opera di altare in legno di multistrato di pioppo dim. L275xP180xH100, decorato a mano in opera, compreso trasporto e		

