

Repertorio n. del

MINISTERO DELLA CULTURA

MUSEO E REAL BOSCO DI CAPODIMONTE.

OGGETTO: Museo e Real Bosco di Capodimonte - Grande progetto per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte - Campus – Interventi di ristrutturazione interna e adeguamento impiantistico uffici del “Palazzotto Borbonico” - Bilancio 2021 - Capitolo 2.1.1.010 Art. 2.02.03.06.001/N del Grande Progetto

per la valorizzazione del Museo e Real Bosco di Capodimonte – Campus – Piano

strategico Grandi Progetti Beni Culturali D.M. n.240/2019 - Importo complessivo

intervento € 800'000,00 – CUP: F69G19000660001 - Importo dei lavori a base

d'asta € 492'455,36 (dicasi euro

quattrocentonovantaduemilaquattrocentocinquantacinque/36), di cui € 2'621,24 (di-

casi euro duemilaseicentovantuno/24) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso,

oltre ad € 49'245,54 (dicasi quarantanovemiladuecentoquarantacinque/54) per IVA

al 10%.

CUP- F69G19000660001 - CIG – 8781242E20

Provvedimento del RUP di approvazione di variante assestamento del 05 settembre

2022

IMPRESA: EDIL GEO S.r.l., con sede in Via Feudo, n. 218/bis, CAP 80035 Nola

[REDACTED]

CONTRATTO MU-CAP|15/12/2021| 134- Importo complessivo al netto del ribasso

€ 433'038,48 (dicasi euro quattrocentotrentatremilatrentotto/48) di cui € 2'621,24

(dicasi euro duemilaseicentoventuno/24) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

per oneri della sicurezza oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 476'342,33

(dicasi euro (quattrocentosettantaseimilatrecentoquarantadue/33)



R.U.P.: arch. Anna Capuano (Decreto Direttoriale repertorio decreti MIBAC-MU-CAP n. 191 del 23/06/2020)

ATTO DI SOTTOMISSIONE

PREMESSO:

– che con decreto MU-CAP n. 139 del 27/05/2021, veniva approvato il progetto esecutivo di importo complessivo di € 800.000,00 (dicasi euro ottocentomila/00) per l'**Intervento di "Interventi di ristrutturazione interna e adeguamento impiantistico uffici del "Palzzotto Borbonico"**;

– con Determina a contrarre MU-CAP del 04/06/2021 n. 87, che recepiva integralmente la proposta del Rup del 03/06/2021, veniva avviata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art.1 comma II lettera b) della L.120/2020 a mezzo Mepa, per l'affidamento dei lavori di cui al contratto *de quo* (mediante RDO n. 2819132);

– che con Determina MU-CAP n. 181 del 28/09/2021, si procedeva all'aggiudicazione nei confronti all'impresa EDIL GEO S.r.l., con sede in Via Feudo, n. 218/bis, CAP 80035 Nola (NA), CF [REDACTED]

– che con contratto rep. 134 del 28/09/2021 venivano affidati i lavori **"Interventi di ristrutturazione interna e adeguamento impiantistico uffici del "Palzzotto Borbonico"**;

– che in corso d'opera, il Direttore dei Lavori ha manifestato la necessità di procedere ad una perizia di assestamento relativa ai lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 8 comma 7 del D.M. 49/2018 nei limiti dell'importo originario;

– che, pertanto, si sono rese necessarie, modifiche non sostanziali rispetto a quanto previsto nel progetto originario, posto a base di gara;

- che, a seguito di ordine di servizio n° 1 del 17 dicembre 2021 il Direttore dei lavori ha disposto, la demolizione di tramezzi e controsoffittature, il cui stato di conservazione è risultato pessimo, tale da non consentire il riutilizzo degli elementi costruttivi su richiamati, richiedendo in tal modo una modifica del medesimo progetto originario senza alcuna variazione dell'importo contrattuale né dei tempi di esecuzione dell'intervento;
- in data 20 dicembre 2021 veniva redatto un verbale di concordamento dei nuovi prezzi, che si allega al presente atto per formarne parte integrale e sostanziale
- in data 5 settembre 2022 il RUP approvava con apposito provvedimento la perizia di assestamento n°1 CUP: F69G19000660001;
- che la suddetta perizia non ha modificato l'importo contrattuale né la durata dell'intervento e le variazioni delle singole categorie rientrano nei limiti di legge; né altera la funzionalità dell'opera né varia la superficie di intervento né tantomeno modifica la destinazione d'uso dei singoli ambienti e mantiene completamente inalterato l'obiettivo complessivo del progetto iniziale;
- che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale oltre quelli concordati con il presente atto;

TUTTO CIO' PREMESSO

Da una parte il dott. Sylvain BELLENGER, nato a Valognes (Francia) il 29.04.1955, [REDACTED], Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte, [REDACTED], abilitato alla stipula degli atti del Ministero della Cultura, con sede presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte, Via Miano 2, 80131 Napoli, di seguito indicato anche come "Stazione Appaltante" o "Amministrazione" o "S.A.";

dall'altra l'impresa assuntrice dei lavori l'impresa aggiudicataria dei lavori EDIL

GEO S.r.l., con sede in Via Feudo, n. 218/bis, CAP 80035 Nola (NA), CF

██ persona del legale rappresentante *p.t.* Sig.

D'Elia Sabato, ██ di seguito anche "Impresa", "Contra-

ente", "Appaltatore" o "O.E.",

i quali, capaci di assumere validamente per conto di chi rappresentano le obbligazio-

ni derivanti dal presente contratto convengono quanto segue

ART 1

L'Impresa, con il presente atto, dopo aver preso visione della perizia di assestamento

suddetta e e tento conto del verbale di concordamento di nuovi prezzi , assume

l'impegno di accettare l'esecuzione, senza eccezione alcuna, delle variazioni riscon-

trate nelle singole categorie di lavoro previste nella perizia di assestamento n°1 CUP

: F69G19000660001, approvata, che forma parte integrale e sostanziale del presente at-

to.

Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni con-

tenute nel contratto del 15/12/2021 rep.134. L'impresa accetta, pertanto, di eseguire

le nuove lavorazioni come da verbale di concordamento prezzi e perizia di assesta-

mento allegati.

ART 2

L'impresa prende atto che la perizia di assestamento n° 1 CUP: :

F69G19000660001 non modifica l'importo contrattuale del contratto sottoscritto,

per cui l'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi, come da contratto rep.

134 del 15/12/2021, ammonta ad € 433'038,48 (dicasi euro

quattrocentotrentatremilatrentotto/48) di cui € 2'621,24 (dicasi euro duemilaseicen-

toventuno/24) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso per oneri della sicurezza

oltre IVA 10% per un importo complessivo di € 476'342,33 (dicasi euro

(quattrocentosettantaseimilatrecentoquarantadue/33)

ART. 3

Ai sensi del D.P.R. 207/2010, vengono concordati i seguenti nuovi prezzi, sui quali importo sarà applicato il ribasso d'asta del 12,13% previsto nel contratto principale:

ELENCO NUOVI PREZZI

Nr. 1 - E.08.020.010.c.CAM - Tramezzature di mattoni forati Tramezzatura di mattoni forati di laterizio eseguita con malta cementizia entro e fuori terra, a qualsiasi profondità o altezza, per pareti rette o curve, compresi l'impiego di regoli a piombo in corrispondenza degli spigoli del muro e di cordicelle per l'allineamento dei mattoni, la posa in opera dei mattoni a strati orizzontali "filari", la formazione dei giunti, riseghe, mazzette, spigoli, architravi e piattabande sui vani porte,. Spessore 12 cm

Al mq € 28,16 euro (ventiotto/16)

Nr. 2 - E.10.010.020.c.CAM - Isolamento termico e acustico con pannelli in polistirene espanso sinterizzato (80KPA) Isolamento termico ed acustico di pareti realizzato con pannelli in polistirene espanso sinterizzato applicati con tasselli in materiale sintetico , resistenza alla compressione con

Al mq € 14,70 euro (quattordici/70)

Nr. 3 - E.15.080.050.a.CAM - Zoccolino battiscopa in gres porcellanato di dimensioni 7,5x15 cm, di prima scelta, posto in opera con idoneo collante, compresi la suggellatura dei giunti con cemento bianco o colorato, i tagli a misura, gli sfridi, la pulitura finale. Tinta unita

Al m € 12,56 euro (dodici/56)

Nr. 4 - E.17.010.020.a.CAM - Controsoffitto in lastre prefabbricate Controsoffitto in lastra singola prefabbricata di cartongesso, fissate mediante viti autofilettanti alla struttura portante costituita da profilati in acciaio zincato con interasse non superiore



a 60 cm, compresi la finitura dei giunti, la sigillatura delle viti, il materiale di fissaggio. Pannello in gesso protetto o cartongesso dello spessore 12 mm

Al mq € 42,74 euro (quarantadue/74)

Nr. 5 - E.17.010.02.j.CAM - Controsoffitto in lastre prefabbricate Botola d'ispezione 400x400 mm con rivestimento in singolo strato di lastre in cartongesso da 12,5 mm, compreso telaio di fissaggio

Cadauno € 53,65 euro (cinquantatre/65)

Nr. 6- E.18.045.010.d - Controtelaio in legno abete grezzo Controtelaio in abete dello spessore di 2 cm, in opera, completo di idonee grappe per l'ancoraggio alla muratura e di tutta la ferramenta necessaria. Compresa l'assistenza muraria. Spessore 2 cm e larghezza da 12 a 15 cm

Al ml € 14,75 euro (quattordici/75)

Nr. 7 - NPV01 - L.09.030.120.a - Cavi rame cat. 6 Cavo U/UTP 4P Cat.6 250 MHz LSZH Euroclass E

Al m 2,18 euro (due/18)

Nr. 8 - NPV01 AN 01 - Fornitura in opera di lampada lineare a sospensione, a led, del tipo a binario con struttura in alluminio estruso di dimensioni in sezione H8.5x5.5cm lunghezza mt 1.68 con diffusor ... rpo lampada; in opera completo di accessori, cablaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cadauno € 602,31 euro (seicentodue/31)

Nr. 9 - NPV02 - Predisposizione per impianti elettrici e/o speciali, mediante l'apertura traccia di altezza media cm 18 e profondità media cm 6, sia a parete che a pavimento, allo0ggiamento di n. 10 corrugati di diam. 25/32 mm con fissaggio a tratti con malta a base di calce e con fissaggi a fasce chiodate, scarriolatura dei materiali di risulta dall'apertura tracce fino al luogo di deposito nell'ambito del cantiere.

Al ml € 34,61 euro (trentaquattro/61)

Nr. 10 NPV02 AN 02 - Fornitura in opera di lampada lineare a sospensione, a led, del tipo a binario con struttura in alluminio estruso di dimensioni in sezione H8.5x5.5cm lunghezza mt 1.40 con diffusor ... rpo lampada; in opera completo di accessori, cablaggio e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cadauno € 541,65 euro (cinquecentoquarantauno/65)

Nr. 11 - NPV03 AN 03 - Fornitura e posa in opera di strip led 16 W/mt - 2650 LM/M montato in profilo di alluminio estruso, completo di coperchio in policarbonato opaco, nonché degli accessori di fissa ... in opera su predisposto alloggio (da pagarsi a parte), e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Al ml € 60,92 euro (sessanta/92) ml 60,92

Nr. 12 - NPV04 AN 04 Posto pulsantiera, impianto citofonico da tavolo misurato a partire dalla cassetta più vicina, comprensivo di ogni onere e materiale incluso l'apparecchio completo di basetta e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cadauna € 316,75 euro (trecentosedici/75)

Nr. 13 - NPV05 AN 05 - Lavori di modifica dei nuovi impianti elettrici richiesti dalla DL in funzione delle nuove predisposizioni dell'area direzione/segreteria, mediante l'apertura di nuove tracce, in ... quelli precedentemente montati e non più utilizzabili e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A corpo € 1'665,83 euro (milleseicentosessantacinque/83)

Nr. 14 - NPV06 AN 06 - Fornitura e posa di torretta a scomparsa a pavimento per l'alloggiamento di prese 10/16 A bipasso, schuko presa telefonica e TD, NPV06 AN completa di accessori, minuteria e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

Cadauno € 360,23 euro (trecentosessanta/23)

Nr. 15 - NPV07_AN_07 - Smontaggio di n.3 radiatori in ghisa esistenti, previo scarico totale dell'impianto di mandata e ritorno dell'acqua di riscaldamento', la smontatura delle tubazioni di mandata e di ... o a rifiuto, e successiva nuova ricarica dell'impianto e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A corpo € 946,54euro (novecentoquarantasei/54)

Nr. 16 NPV07_AN_08 - Sostituzione rilevatore di fumo esistente con uno nuovo tipo
Cadauno € 130,00 euro (centotrenta/00)

Nr. 17 - Economia - Spostamenti arredi e varie, lavori non suscettibili di esatta valutazione a misura da liquidarsi con liste degli operai e delle provviste

Si assegnano S.D.C. € 24'500,00 euro (ventiquattromilacinquecento/00)

Nr. 18 - NP_001a - Demolizione di controsoffitti in cartongesso, completi di struttura portante e materassino isolante in lana di roccia

Al mq € 31,96 euro (trentauno/96)

Nr. 19 - NP_001b - Demolizione cassonetto in cartongesso a servizio vecchio impianto condizionamento, completi di struttura portante, materassino isolante in lana di roccia e griglie varie

Al mt € 46,09 euro (quarantasei/09)

Nr. 20 - NP_002 - Rimozione di pavimentazione in moquette, compreso smaltimento
Al mq € 61,60 euro (sessantauno/60)

Nr. 21 - NP_003 - Pareti in lastre di cartongesso (tipo FIBRANGYPS Giallo) dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il

soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Al mq € 83,86 euro (ottantatre/86)

Nr. 22 - NP_004 - Veletta in lastre di cartongesso (tipo FIBRANGYPS Giallo) dello spessore di 12,5 mm fissate mediante viti autopерforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato da 6/10 di mm con montanti a vari interassi e guide a pavimento e soffitto fissate alle strutture, compresa la formazione degli spigoli vivi, retinati o sporgenti, la finitura dei giunti e la sigillatura all'incontro con il soffitto e la formazione di eventuali vani porta e vani finestra, con i contorni dotati di profilati metallici per il fissaggio dei serramenti.

Al mq € 69,66 euro (sessantanove/66)

Nr. 23 - NP_005 - Fornitura in opera di cassa scrigno larghezza 120cm, resta compreso l'allargamento del vano porta esistente mediante rimozione della piattabanda esistente, installazione nuova piattabanda, chiusura porzione di muratura superiore (porta precedente più alta), realizzazione di intonaco finito sulle due facce

Cadauno 2'031,18 euro (duemilatrentauno/18)

Nr. 24 - NP_006 - Fornitura in opera di cassa scrigno larghezza 90cm, resta compreso l'allargamento del vano porta esistente mediante rimozione della piattabanda esistente, installazione nuova piattabanda, chiusura porzione di muratura superiore (porta precedente più alta), realizzazione di intonaco finito sulle due facce

Cadauno 1'540,63 euro (millecinquecentoquaranta/63)

Nr. 25 - NP_007 - Fornitura in opera di porta scorrevole larghezza 120cm. completa di serratura blindata YALE. Finitura wenghe

Cadauno 1'802,92euro (milleottocentodue/92)

Nr. 26 - NP_008 - Fornitura in opera di porta scorrevole larghezza 90cm. completa



di serratura blindata YALE. Finitura wenghe

Cadauno 1'364,02euro (milletrecentosessantaquattro/02)

Nr. 27 - NP_009 - Fornitura in opera di porta ad anta da 90cm. Finitura wenghe

Cadauno 1'050,52euro (millecinquanta/52)

Nr. 28 - NP_010 - Fornitura in opera di zoccolino in legno h.4cm "Garofali"

Al mt € 29,47 euro (ventinove/47)

Nr. 29 - NP_011 - Fornitura in opera di cornice portaled h.10cm

Al mt € 49,89 euro (quarantanove/89)

Nr. 30 - NP_012 - Realizzazione di pavimento in "CEMENTO CERATO" finitura ruvida colore scuro. Sono comprese: la rimozione meccanica di tutta la colla presente sul pavimento esistente, la rasatura epossidica cementizia per livellare il piano di posa, carteggiatura ed applicazione di primer epossidico bicomponente con successo spolvero di quarzo, anbrasione e depolverizzazione dei supporti esistenti, applicazione di primer di aggancio, realizzazione di prima mano di microcimento base con malta bicomponente polimero, realizzazione di seconda mano di microcimento base bicomponente polimero, realizzazione di microcimento fino e finitura poliuretanica trasparente satinata

Al mq € 213,73 euro (duecentotredici/73)

Nr. 31 - NP_013 - Smontaggio di pareti mobili attrezzate, in legno, facente funzione di parete di separazione, resta compreso lo smaltimento degli stessi

A corpo € 2'377,39 euro (duemilatrecentosettantasette/39)

Nr. 32 - NP_014 - Rimozione di vecchie riprese impianto di condizionamento esistente (corridoio) mediante sostituzione di profili in acciaio per controsoffitto e nuovi pannelli in fibra minerale

A corpo € 1'077,63 euro (millesettantasette/63)

Nr. 33 - NP_016 - Realizzazione di tracce a pavimento per posa in opera torrette e relative linee

A corpo € 824,48 euro (ottocentoventiquattro/48)

Nr. 34 - NP_018 - Creazione di nuovo vano porta in una parete esistente realizzata in blocchi di lapillo sp.20cm (dim.1.20mt*2.10mt), resta compreso la ripresa dell'intonaco la fornitura in opera di soglia a pavimento ed il battiscopa, nonchè il calo in basso del materiale di risulta ed il trasporto a rifiuto

A corpo 1'305,26euro (milletrecentocinque/26)

Nr. 35 - NP_019 - Sovrapprezzo per utilizzo di idropittura opaca lavabile tipo SIKKENS "Alpha rezisto mat" colori forti e mani aggiuntive fino al raggiungimento delle tinte desiderate dalla Direzione

Al mq € 12,00 euro (dodici/00)

Nr. 36 - NP_020 - Realizzazione di schermatura di separazione tra i locali oggetti d'intervento ed il vano scala realizzata con struttura in legno e tamponatura con telo in polietilene pesante

A corpo € 2'074,17euro (duemilasettantaquattro/17)

Nr. 37 - NP_021 - Sostituzione vetro bussola interna, restano compresi la rimozione del vetro esistente, la fornitura in opera del nuovo ed il calo e trasporto a rifiuto del materiale di risulta

Cadauno € 102,29 euro (centodue/29)

Nr. 38 - R.02.020.030.b.CAM - Demolizione di tramezzatura, compresi l'onere per tagli, carico trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Spessore da 10,1 a 15 cm

Al mq € 8,43 euro (otto/43)

Nr. 39- R.02.025.030.a.CAM - Rimozione di porta interna o esterna in legno, calco-

lato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione degli elementi, l'onere del carico, trasporto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m. Superficie fino a 3 mq

Al mq € 8,50 euro (otto/50)

Nr. 40 - R.02.060.045.a.CAM - Rimozione zoccolino battiscopa in grés o di maiolica o marmo, compresi eventuale calo in basso, avvicinamento al luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, carico e trasporto a discarica controllata con esclusione dei soli oneri di discarica. Rimozione zoccolino battiscopa in grés

Al ml € 1,42 euro (uno/42)

Nr. 41 - SCALD - Rimozione scaldabagno a parete esistente, restano compresi la chiusura delle tubazioni esistenti con tappi di idonea dimensione il calo in basso ed il trasporo a rifiuto

Cadauno € 100,00 euro (cento/00)

Nr. 42 T.01.020.010 Trasporto di materiale proveniente da lavori di demolizione con autocarro Trasporto di materiali di risulta, provenienti da demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autocarro, compresi carico, anche a mano, viaggio, scarico, spandimento del .a materiale ed esclusi gli oneri di discarica autorizzata. Per trasporti fino a 10 km

Al mc € 41,07 euro (quarantauno/07)

Nr. 43 - T.01.030.030- Tiro in alto o calo in basso o da qualsiasi altezza dei materiali di impiego, compreso l'onere per il carico e lo scarico dei materiali. Compresi e compensati, altresì tutti gli oneri per l'installazione del tiro, il funzionamento, la mano d'opera per le manovre dell'argano .a elevatore.

Al mc € 42,84 euro (quarantadue/84)

ART. 4

L'esecuzione degli interventi di cui alla perizia di assestamento, non modifica il termine per l'ultimazione dei lavori che rimane quello fissato nel contratto principale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si rinvia al contratto rep. 134 del 15/12/2021 e agli allegati in esso richiamati. Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa. Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'impresa.

ART. 5

Anche se non materialmente allegati si intendono quali parte integrante del presente contratto:

- 1) Ordine di servizio n° 1 del 17 dicembre 2021;
- 2) Verbale concordamento nuovi prezzi del 20 dicembre 2021;
- 3) Provvedimento del rup di approvazione perizia di assestamento del 05 settembre 2022;
- 4) relazione tecnica di assestamento;
- 5) elaborati tecnici della perizia di assestamento;
- 6) tutti gli atti richiamati;

Il presente atto composto da n. 13 pagine numerate a video è redatto e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione.

EDIL GEO S.r.l.

Il Direttore del Museo e Real Bosco di Capodimonte

te

D'Elia Sabato


Dott. Sylvain Bellenger

Firmato digitalmente da

SYLVAIN JEAN
BELLENGER

CN = BELLENGER SYLVAIN
JEAN
O = Ministero della cultura
SerialNumber =
TINIT-BLLSLV55D29Z110D
C = IT





Nome documento doc04347820220921162419-signed.pdf.p7m.p7m**Data di verifica** 22/09/2022 07:01:35 UTC**Versione verificatore** 6.10.6-OBF2

Livello	Tipo	Firmatario	Autorità emittente	Esito	Pagina
1	Firma	 D ELIA SABATO	Namirial CA Firma Qualificata	VALIDA	2
2	Firma	 BELLENGER SYLVAIN JEAN	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	VALIDA	4
3	Firma	 BELLENGER SYLVAIN JEAN	ArubaPEC S.p.A. NG CA 3	ATTENZIONE	5
Appendice A					7

D ELIA SABATO

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-09-22 09:01

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 21/09/2022 14:49:10 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dettagli certificato

Soggetto: D ELIA SABATO

Seriale: 702157d5beb52a35

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-DLESBT59M08F924E

Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A
./02046570426,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 0.4.0.194112.1.2,1.3.6.1.4.1.36203.1.1.2,CPS URI: <https://docs.namirialtsp.com/,0.4.0.2042.1.2>,

Validità: da 14/11/2020 09:49:00 UTC a 13/11/2023 23:00:00 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Certificato di firma elettronica conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_en.pdf
- (it) https://docs.namirialtsp.com/documents/PDS/PDS_it.pdf

BELLENGER SYLVAIN JEAN

Esito verifica firma

VALIDA

✓ **Firma integra**

La firma è in formato CADES-BES

La firma è integra

✓ **Il certificato è attendibile**

Verifica alla data di sistema: 2022-09-22 09:01

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 21/09/2022 14:35:57 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ **Il certificato ha validità legale**

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: BELLENGER SYLVAIN JEAN

Seriale: 35aa80eb27b48493415f130a51dd1803

Organizzazione: Ministero della cultura

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BLLSLV55D29Z110D

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

Validità: da 25/10/2021 00:00:00 UTC a 24/10/2024 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

BELLENGER SYLVAIN JEAN

Esito verifica firma

ATTENZIONE

! Firma integra

La firma è in formato PAdES-basic

La firma è integra

Il formato della firma non rispetta la decisione (UE) 2015/1506

La firma non è aderente allo standard PAdES Baseline Profile richiesto dalla normativa Europea (uso di subfilter diverso da ETSI.CAdES.detached)

✓ Il certificato è attendibile

Verifica alla data di sistema: 2022-09-22 09:01

Data-ora di firma dichiarata dal firmatario: 21/09/2022 14:35:25 GMT+00:00

Validazione certificato eseguita tramite OCSP

✓ Il certificato ha validità legale

Certificato Qualificato conforme al Regolamento UE N. 910/2014 - eIDAS

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014 (QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

PKI Disclosure Statements (PDS): (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>

PKI Disclosure Statements (PDS): (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Dettagli certificato

Soggetto: BELLENGER SYLVAIN JEAN

Seriale: 35aa80eb27b48493415f130a51dd1803

Organizzazione: Ministero della cultura

Nazione: IT

Codice Fiscale: TINIT-BLLSLV55D29Z110D

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Utilizzo chiavi: nonRepudiation

Policies: 1.3.6.1.4.1.29741.1.1.1,CPS URI: <https://ca.arubapec.it/cps.html>,1.3.76.16.6,

Validità: da 25/10/2021 00:00:00 UTC a 24/10/2024 23:59:59 UTC

La chiave privata associata al certificato risiede in un dispositivo sicuro conforme al Regolamento (UE) N. 910/2014(QSCD - Qualified Signature/Seal Creation Device)

Periodo di conservazione delle informazioni di certificazione: 20 anni

Dichiarazione di Trasparenza:

- (en) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-en.pdf>
- (it) <https://www.pec.it/repository/arubapec-qualif-pds-it.pdf>

Appendice A

Certificati delle autorità radice (CA)

Namirial CA Firma Qualificata

Seriale: 4158c13a49d29819

Organizzazione: Namirial S.p.A./02046570426

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=Namirial CA Firma Qualificata,OU=Certification Authority,O=Namirial S.p.A.
./02046570426,C=IT

Validità: da 24/11/2010 15:01:29 UTC a 24/11/2030 15:01:29 UTC

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3

Seriale: 6cad805e30383cc586f31fab2f6e95f7

Organizzazione: ArubaPEC S.p.A.

Nazione: IT

Utilizzo chiavi: keyCertSign | cRLSign

Autorità emittente: CN=ArubaPEC S.p.A. NG CA 3,OU=Certification AuthorityC,O=ArubaPEC S.p.A.,C=IT

Validità: da 22/10/2010 00:00:00 UTC a 22/10/2030 23:59:59 UTC